

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління освіти Шевченківської районної в місті
Київської державної адміністрації
 (назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 "02" "06" 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)

Капітальний ремонт інженерних мереж у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №495 за адресою: вул. О. Теліги, 43-А у Шевченківському районі м. Києва, (Код ДК 021:2015 45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг(з збереженням)	шт	139	
2	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	11	
3	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	400	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм(з збереженням)	м	350	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	170	
6	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	1670	
7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 63 мм	м	170	
8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 75 мм	м	100	
9	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	225	
10	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	102,5	
11	Демонтаж кранів	шт	130	
12	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	40	
13	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	42	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	400	
15	Труба поліпропіленова армована скловолокном D=20мм	м	400	
16	Ізоляція K-Flex d22*9	м	400	
17	Коліно 90° d=20	шт	300	
18	Трійник d=20	шт	80	
19	Трійник 25x20x20	шт	80	

1	2	3	4	5
20	Трійник 25x20x25	шт	120	
21	Трійник 25x25x20	шт	70	
22	Муфта d=20	шт	23	
23	Редуктор 25-20	шт	50	
24	Редуктор 32-20	шт	10	
25	Кріплення d=20 одинарне	шт	350	
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	350	
27	Труба поліпропіленова армована скловолокном D=25мм	м	350	
28	Ізоляція K-Flex d28*9	м	350	
29	Водорозетка 25 +заглушка	шт	120	
30	Трійник 25x25x25	шт	250	
31	Коліно 45' d=25	шт	50	
32	Трійник 25	шт	90	
33	Трійник 32x25x32	шт	30	
34	Коліно 20x1/2 з внутрішньою різьбою	шт	50	
35	Редуктор 32x25	шт	20	
36	Кріплення 25 одинарне	шт	300	
37	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	100	
38	Труба поліпропіленова армована скловолокном D=32мм	м	100	
39	Ізоляція K-Flex d35*9	м	100	
40	Коліно 90' d=32	шт	100	
41	Коліно 45' d=32	шт	20	
42	Муфта 32	шт	20	
43	Муфта з РЗ 32x1"	шт	10	
44	Муфта з РВ 32x1"	шт	10	
45	Кріплення 32 одинарне	шт	100	
46	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	225	
47	Труба 50/2000	м	80	
48	Труба 50/1000	м	90	
49	Труба 50/500	м	65	
50	Труба 50/250	м	30	
51	Трійник 50/90'	шт	30	
52	Трійник 50/45'	шт	80	
53	Коліно 50/90'	шт	40	
54	Коліно 50/45'	шт	210	
55	Хрестовина 50/45'	шт	8	
56	Хомут (в комплекті з шурупом та дюбелем) 1 1/2" d50	шт	150	
57	Заглушка d=50	шт	100	
58	Вазелін каналізаційний, технічний 500 грам	шт	10	
59	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	102,5	
60	Труба 110/2000	м	28	
61	Труба 110/1000	м	50	
62	Труба 110/500	м	12	
63	Труба 110/250	м	12,5	
64	Трійник 110/90'	шт	1	
65	Трійник 110-50/45'	шт	65	
66	Трійник 110-50/90'	шт	12	
67	Трійник 110-50/45'	шт	12	
68	Коліно 110/90'	шт	14	
69	Коліно 110/45'	шт	80	
70	Редуктор 110-50	шт	22	
71	Ревізія 110	шт	14	
72	Хрестовина 100/45'	шт	6	

1	2	3	4	5
73	Хомут (в комплекті з шурупом та дюбелем) 4" d110	шт	100	
74	Заглушка d=100	шт	30	
75	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	155	
76	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	42	
77	Набір для кріплення умивальника 12x100	комплект	42	
78	Шланги для води 1/2 0,5м	шт	84	
79	П'єдестал для умивальника	шт	42	
80	Змішувач для умивальника	шт	42	
81	Умивальник	комплект	42	
82	Сифон для умивальника	шт	42	
83	Кран приладовий 1/2"	шт	84	
84	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	40	
85	Шланги для води 1/2 0,5м	шт	40	
86	Гофра-труба гнучка до унітазу	шт	40	
87	Унітаз-компакт	шт	40	
88	Кран приладовий 1/2"	шт	40	
89	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	10	
90	Трап душовий з сухим затвором d=50	комплект	10	
91	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	400	
92	Труба поліпропіленова, D=20мм	м	400	
93	Ізоляція K-Flex d22*9	м	400	
94	Коліно 90' d=20	шт	700	
95	Коліно 45' d=20	шт	50	
96	Трійник d=20	шт	10	
97	Трійник 25x25x20	шт	180	
98	Муфта d=20	шт	100	
99	Редуктор 25-20	шт	50	
100	Редуктор 32x20	шт	50	
101	Муфта з РЗ 20x1/2"	шт	300	
102	Кріплення 20 одинарне	шт	1000	
103	Кріплення 20 подвійне	шт	200	
104	Кран шаровий з американкою, прямий 1"	шт	16	
105	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	600	
106	Труба поліпропіленова армована скловолокном D=25мм	м	600	
107	Ізоляція K-Flex d28*9	м	600	
108	Трійник 25x25x25	шт	100	
109	Коліно 45' d=25	шт	80	
110	Трійник 25	шт	30	
111	Трійник 32x25x25	шт	200	
112	Коліно 20x1/2 з внутрішньою різьбою	шт	100	
113	Редуктор 32x25	шт	50	
114	Редуктор 40x25	шт	20	
115	Кріплення 25 одинарне	шт	800	
116	Кріплення 25 подвійне	шт	100	
117	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	500	
118	Труба поліпропіленова армована скловолокном D=32мм	м	500	
119	Ізоляція K-Flex d35*9	м	500	
120	Коліно 90' d=32	шт	120	
121	Коліно 45' d=32	шт	120	
122	Трійник 32	шт	20	
123	Муфта 32	шт	100	

1	2	3	4	5
124	Муфта з РЗ 32х1"	шт	50	
125	Муфта з РВ 32х1"	шт	20	
126	Кріплення 32 одинарне	шт	400	
127	Кріплення 32 подвійне	шт	100	
128	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	100	
129	Труба поліпропіленова армована скловолокном D=40мм	м	100	
130	Ізоляція K-Flex d42*9	м	100	
131	Коліно 90' d=40	шт	150	
132	Коліно 45' d=40	шт	40	
133	Муфта 40	шт	100	
134	Муфта з РЗ 40х1 1/4"	шт	50	
135	Муфта з РВ 40х1 1/4"	шт	20	
136	Кріплення 40 одинарне	шт	400	
137	Кран шаровий з американкою, прямий 1"	шт	20	
138	Кран шаровий з американкою, прямий 1 1/4"	шт	20	
139	Фільтр грубої очистки 1"	шт	10	
140	Фільтр грубої очистки 1 1/4"	шт	10	
141	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	70	
142	Труба поліпропіленова армована скловолокном D=32мм	м	70	
143	Ізоляція K-Flex d35*9	м	70	
144	Коліно 90' d=32	шт	100	
145	Коліно 45' d=32	шт	50	
146	Трійник 63х32х63	шт	20	
147	Муфта 32	шт	50	
148	Муфта з РЗ 32х1"	шт	14	
149	Муфта з РВ 32х1"	шт	14	
150	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	70	
151	Труба поліпропіленова армована скловолокном D=40мм	м	70	
152	Ізоляція K-Flex d42*9	м	70	
153	Коліно 90' d=40	шт	120	
154	Коліно 45' d=40	шт	60	
155	Трійник 63х40х63	шт	20	
156	Муфта 40	шт	40	
157	Муфта з РЗ 40х1 1/4"	шт	14	
158	Муфта з РВ 40х1 1/4"	шт	14	
159	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	170	
160	Труба поліпропіленова армована скловолокном D=63мм	м	170	
161	Ізоляція K-Flex d63х13	м	170	
162	Коліно 90' d=63	шт	80	
163	Коліно 45' d=63	шт	40	
164	Трійник 63	шт	10	
165	Муфта 63	шт	50	
166	Муфта з РЗ 63х2"	шт	4	
167	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	100	
168	Труба поліпропіленова армована скловолокном D=75мм	м	100	
169	Ізоляція K-Flex d75х13	м	100	
170	Коліно 90' d=75	шт	50	
171	Коліно 45' d=75	шт	30	
172	Трійник 75	шт	10	
173	Муфта 75	шт	50	
174	Муфта з РЗ 75х2"	шт	4	

1	2	3	4	5
175	Кран шаровий з американкою, прямий 2"	шт	30	
176	Фільтр грубої очистки 2"	шт	4	
177	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	493,59	
178	Штукатурка МР-75 30 кг	кг	14807,7	
179	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни	м2	493,59	
180	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	493,59	
181	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	69,1026	
182	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	493,59	
183	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	493,59	
184	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	493,59	
185	Акрилова фарба LEGENDA	л	187,5642	
186	Навантаження сміття вручну	т	4,2811	
187	Перевезення сміття до 30-км	т	4,2811	

Склав Ідентифікаційний код 37478986 В.о. керівника інженерно-організаційного відділу Комліченко В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Інженер Дзам Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]