

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"23"

06



2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в приміщеннях корпусу Б (спальний) Санаторної школи I-II ступенів № 20 за адресою: місто Київ, вул. Родини Глаголевих, 2. (код ДК 021:2015 (CPV) 45343000-3 встановлення протипожежного обладнання).

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Монтаж приладів приймально-контрольних ПУ-П	шт	1	
2	Прилад управління, об'єднаний з джерелом живлення, 8 кілець, вбудований акумулятор ПУ-П	шт	1	
3	Монтаж акумулятора 18Ah/12 В	шт	3	
4	Акумулятор 12 В, 18 А/год	шт	3	
5	Монтаж акумулятора , ємкість 7 А.год	шт	2	
6	Акумулятор 12В, 7 А/год	шт	2	
7	Монтаж блока живлення БЖ1230 (3А/12В)	шт	1	
8	Блок живлення 12В/3А БЖ 1230	шт	1	
9	Розетка для установлення сповіщувача	шт	155	
10	Розетка Р-96	шт	155	
11	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	155	
12	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА (ОМЕГА)	шт	155	
13	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА (ОМЕГА)	шт	16	
14	Сповіщувач ПС автоматичний ручний у нормальному виконанні	шт	9	
15	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА (ОМЕГА)	шт	9	
16	Монтаж оповіщувачів пожежних світлових	шт	17	
17	Оповіщувач ОС-1 (12/24V) "Вихід"	шт	11	
18	Оповіщувач ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"	шт	5	
19	Оповіщувач ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення"	шт	1	
20	Монтаж моноблоку ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	
21	Моноблоки настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	
22	Монтаж гучномовців ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ , 6АС100ПНВЕЛЛЕЗ	шт	119	
23	Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	117	
24	Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	2	
25	Монтаж гучномовців 10ГР002 ВЕЛЛЕЗ	шт	2	
26	Гучномовець рупорний 10ГР002	шт	2	
27	Монтаж вогнетривкої коробки Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем	шт	11	
28	Вогнетривка коробка Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем	шт	11	
29	Монтаж вогнетривкої коробки КВР-01-30-100В	шт	64	
30	Вогнетривка коробка КВР-01-30-100В ВЕЛЛЕЗ	шт	64	
31	Встановлення бокса для автоматичних вимикачів	шт	1	
1	2	3	4	5

32	Коробка під автомат 2 SU FAR F148	шт	1
33	Установлення вимикачів на струм до 25 А	шт	1
34	Автоматичний вимикач MCN110A 1P 6 кА C-10A 1М HAGER	шт	1
35	Прокладання коробів пластикових	м	1020
36	Кабельний канал Sokol 25x16 мм Professional білий	м	700
37	Кабельний канал Sokol 40x25 мм Professional білий	м	320
38	Прокладання проводів у коробах	м	1020
39	Прокладання ПВХ гофротруб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	200
40	Гофротруба Sokol Standard d20 ПВХ вогнестійка	м	200
41	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	200
42	Провід дво- та трижильний по стінах і стелях цегляних	м	805
43	Провід дво- та трижильний по стелях бетонних	м	3220
44	Провод ПСВВнг (J-YY-U) 2x0,4 Alay	м	2735
45	Кабель 1x2x0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	1055
46	Кабель (N)HXH-FE180/E30 2x1,5	м	1425
47	Кабель (N)HXH-FE180/E30 3x1,5	м	30
48	Обойма для труб і кабелю d=18-20мм	шт	900
49	Саморіз 3.5x35 мм (дерево)	шт	7400
50	Дюбель N 6x30 нейлон	шт	7400
51	Кабельна стяжка - хомут Lavita 300 x 3.6 мм пластик 100 шт. Чорний	шт.	500
Пусконаладжувальні роботи			
52	Системи управління системи пожежної сигналізації з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1
53	Системи управління пожежної сигналізації з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	7
54	Системи управління системи оповіщення з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1
55	Системи управління системи оповіщення з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	9

Склав  Інженер Джем Д.В.

Перевірив  Інженер Гембарський Л.В.

