

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

12.06. 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт приміщень в школі І-ІІІ ступенів №25 Шевченківського району м. Києва, вулиця вул. Володимирська, 1, (Код ДК 021:2015 45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	1 поверх			
1	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	233,91	
2	Розбирання обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	115,56	
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
4	Знімання засклених віконних рам	м2	19,88	
5	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	3,7692	
6	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	5,6	
7	Розбирання цементних плінтусів	м	55,19	
8	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
9	Демонтаж схованої електропроводки	м	136	
10	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8	
11	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	4	
12	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм(з збереженням)	м	9,2	
13	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	9,2	
14	(Демонтаж) Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	259,67	
15	(Демонтаж) Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	145,85	
16	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	7,63	
17	(Демонтаж) Витягування тяг та падуг при поліпшеному штукатуренні по каменю та бетону	м2	8,8911	
18	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	208,15	

1	2	3	4	5
19	Штукатурка МР-75 30 кг	кг	6244,5	
20	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	208,15	
21	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	208,15	
22	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	29,141	
23	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	208,15	
24	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	208,15	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	208,15	
26	Акрилова фарба LEGENDA	л	87,423	
27	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,63	
28	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,526	
29	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,052	
30	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	49,595	
31	Плитки керамічні для стін	м2	7,7063	
32	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	89,5	
33	Дюбель з шурупом 6х40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	150,36	
34	Дюбель з шурупом 6х40мм(метал)(пак-100 шт)	шт.	62,65	
35	Профілі холодногнуті з сталі товщиною 0,5-0,55 мм, CD-27/60	м.пог.	228,225	
36	Профілі холодногнуті з сталі товщиною 0,5-0,55 мм, UD-27	м.пог.	80,55	
37	Підвіс універсальний 60/125(П-подібний)	шт.	62,65	
38	Гвинт3,5/9,5	шт	1396,2	
39	Стрічка ущільнююча 3х90х30м	м.п.	80,55	
40	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	89,5	
41	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	93,975	
42	Шурупи для гіпсокартону, TN 3х25 мм	шт	1879,5	
43	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	31,9515	
44	Сітка для швів армуюча 100 мм	м.п.	88,605	
45	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,88605	
46	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	89,5	
47	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	134,25	
48	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	12,53	
49	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати /додавати 0,5 мм	м2	89,5	
50	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	89,5	
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	89,5	
52	Акрилова фарба LEGENDA	л	44,11071429	
53	Установлення багету	м	162,85	
54	Карниз для LED освітлення 100 мм	м	162,85	
55	Клей Soudal Montage Fix 310 мл	шт	26	
56	Улаштування натяжних стель	м2	107,38	
57	Натяжна стеля	м2	107,38	
58	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	145,85	
59	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1067,622	

1	2	3	4	5
60	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	11,011675	
61	Ґрунтовка для вибираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	28,73245	
62	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69/додати 10мм	м2	145,85	
63	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	2135,244	
64	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках полівінілхлоридним шнуром	м2	145,85	
65	Клей для ПВХ-покриття, Bostik 330	кг	43,755	
66	Ґрунтовка для вибираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	7,25	
67	Комерційне ПВХ-покриття Tarkett Smart. Товщина 2.0 мм, захисний шар 0,5 мм, залишкова деформація - не більше 0,15 мм.	м2	148,767	
68	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	52,30181	
69	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	100	
70	Плінтус пластиковий	м	54,79	
71	Заглушка для плінтуса з пластика	шт	6	
72	Кутик зовн/внутр для плінтуса з пластика	шт	50	
73	З'єднувач для плінтуса з пластика	шт	28	
74	Дюбель з шурупом 6x40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	110	
75	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,4	
76	Труба профільна 40x20x2	м	235	
77	Електроди, діаметр 3 мм, марка E55	т	0,01	
78	Круг відрізний, діаметр 125x1,2 мм	шт	20	
79	Круг зачисний, діаметр 125x6 мм	шт	3	
80	Обшивання металевого каркасу ламінованим ДСП	м2	40	
81	Ламіноване ДСП 20 мм	м2	40	
82	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з алюмінію у кам'яних стінах	м2	12,604	
83	Блоки дверні алюмінієві	м2	12,604	
84	Дюбель розпірний металевий 160 мм	шт	16	
85	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
86	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	19,864	
87	Блоки віконні алюмінієві	м2	19,864	
88	Дюбель розпірний металевий 160 мм	шт	20	
89	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
90	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	8,162	
91	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,85236	
92	Штукатурка KNAUF (КНАУФ) Ротбанд	кг	32,858	
93	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	8,162	
94	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	8,162	
95	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,85236	
96	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	8,162	
97	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	8,162	
98	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	8,162	
99	Акрилова фарба LEGENDA	л	3,945158	
100	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	7,63	
101	Штукатурка Момент цементна 25 кг	кг	228,9	

1	2	3	4	5
102	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,63	
103	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,526	
104	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,052	
105	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	49,595	
106	Плитки керамічні для стін	м2	7,7063	
107	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	9,6	
108	Труба поліпропіленова, ППР PN20 О 25х3,5 мм	м	9,6	
109	ППР Муфта с внутрішньою різьбою ЕКОPLASTIK О 25х3/4"	шт	4	
110	Трійник Ekorplastik 25х25х25 мм ППР	шт	4	
111	Хомут-кріплення труб Ду 25 мм	шт	4	
112	Куточок, 90 град., PP-R, D =25 мм	шт	4	
113	Редукція перехідна, PP-R, D =25/20 мм	шт	2	
114	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	14,85	
115	Радіатори біметалеві виробн. Україна, секція 0,165 кВт	секція	60	
116	Комплект кронштейнів для радіаторів 7.2х170 мм белый (НС-1052699)	шт	18	
117	Комплект радіаторний приєднувальний THERMO 1/2" білий (НС-1062185)	шт	4	
118	Комплект радіаторних клапанів прямих 20х1/2" (PRK01)	шт	4	
119	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	9,2	
120	Труба поліпропіленова, PP-R/F, D=20мм	м	9,2	
121	Трійник Ekorplastik 20х20х20 мм ППР	шт	4	
122	Куточок, 90 град., PP-R, D =20 мм	шт	4	
123	Коліно Ekorplastik 20х1/2 з внутрішньою різьбою	шт	4	
124	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	2	
125	Крани муфтові шарові діам. 20мм	шт	8	
126	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	168	
127	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	169,68	
128	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	168	
129	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	173,04	
130	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	130	
131	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м	133,9	
132	Коробка розподільвальна 100х100х50 мм, IP44	шт	2	
133	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
134	Вимикач 2 кл білий	шт	4	
135	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	4	
136	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
137	Розетка штепсельна, 1-а з заземленням	шт	2	
138	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	2	
139	Прокладання LED ленти	м	162,85	
140	LED лента в профілі 12V	м	162,85	
	2 поверх			

1	2	3	4	5
141	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	137	
142	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	95,68	
143	Розбирання обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	63	
144	Розбирання плит стельових в каркас стелі	м2	141,46	
145	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	141,46	
146	Демонтаж світильників 600*600	шт	22	
147	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	25	
148	Демонтаж схованої електропроводки	м	185	
149	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	8	
150	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	40	
151	(Демонтаж) Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	193,59	
152	(Демонтаж) Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	141,46	
153	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,72	
154	(Демонтаж) Витягування тяг та падуг при поліпшеному штукатуренні по каменю та бетону	м2	95,68	
155	Розбирання цегляних перегородок	м3	5,23	
156	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними листами	м2	10,09	
157	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	
158	Знімання дверних полотен	м2	12,9	
159	Знімання наличників	м	68	
160	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
161	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	м2	3,05	
162	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	193,59	
163	Штукатурка МР-75 30 кг	кг	5807,7	
164	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	193,59	
165	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	193,59	
166	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	27,1026	
167	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	193,59	
168	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	193,59	
169	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	193,59	
170	Акрилова фарба LEGENDA	л	81,3078	
171	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	54	
172	Анкер клин 6x40 мм	шт	43,2	
173	Дюбель з шурупом 6x40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	160,38	
174	Т-профілі металеві напрямні довж. 3,6 м.п.	м.пог.	51,3	
175	Т-профілі металеві поперечні довж. 1,2 м.п.	м.пог.	102,6	
176	Т-профілі металеві поперечні довж. 0,6м.п.	м.пог.	51,3	
177	Кутик пристінний, L-3000мм	м.пог.	58,32	
178	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм	шт	43,2	
179	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	43,2	
180	Підвіс пружинний Метелик	шт	43,2	
181	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	54	
182	Плита підвісної стелі 600x600	м2	56,7	

1	2	3	4	5
183	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	12	
184	Світильник LED 600x600 48 W	шт	12	
185	Улаштування стелі "Грільято"	м2	107,2	
186	Стеля "Грільято" в комплекті	м2	112,56	
187	Ремонт паркетних покриттів	місць	3,05	
188	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	м2	186,6	
189	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	95,68	
190	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з алюмінію у кам'яних стінах	м2	12,9	
191	Блоки дверні алюмінієві	м2	12,9	
192	Дюбель розпірний металевий 160 мм	шт	70	
193	Піна монтажна 750 мл	шт	4	
194	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	13,6	
195	Труба поліпропіленова, ППР PN20 О 25х3,5 мм	м	13,6	
196	ППР Муфта с внутрішньою різьбою 25х1"	шт	16	
197	Трійник Ekorplastik 25х25х25 мм ППР	шт	8	
198	Хомут-кріплення труб Ду 25 мм	шт	12	
199	Редукція перехідна, РР-Р, D =25/20 мм	шт	16	
200	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	13,2	
201	Радіатори біметалеві виробн.Україна, секція 0,165 кВт	секція	80	
202	Комплект кронштейнів для радіаторів 7.2х170 мм белый (НС-1052699)	шт	24	
203	Комплект радіаторний приєднувальний THERMO 1/2" білий (НС-1062185)	шт	8	
204	Комплект радіаторних клапанів прямих 20х1/2" (PRK01)	шт	8	
205	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
206	Труба поліпропіленова, РР-Р/Ф, D=20мм	м	8	
207	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	16	
208	Крани муфтові шарові діам.20мм	шт	16	
209	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	80	
210	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	80	
211	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	50	
212	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	51,5	
213	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	30	
214	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м	30,9	
215	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	
216	Вимикач 2 кл білий	шт	3	
217	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	3	
218	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	15	
219	Розетка штепсельна, 1-а з заземленням	шт	15	
220	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	15	
	Вчительська			
221	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	36,88	
222	Розбирання обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	5,14	
223	Розбирання плит стельових в каркас стелі	м2	46	

1	2	3	4	5
224	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	46	
225	Демонтаж світильників 600*600	шт	14	
226	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
227	Демонтаж схованої електропроводки	м	36	
228	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	3	
229	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	10,8	
230	(Демонтаж) Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	89,19	
231	(Демонтаж) Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	46	
232	Розбирання цегляних перегородок	м3	9,7	
233	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
234	Знімання дверних полотен	м2	4,8	
235	Знімання наличників	м	28,8	
236	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	15,91	
237	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	89,19	
238	Штукатурка МР-75 30 кг	кг	2675,7	
239	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	89,19	
240	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	89,19	
241	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	12,4866	
242	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	89,19	
243	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	89,19	
244	Поліпшене фарбування полівінілацетатними емоємульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	89,19	
245	Акрилова фарба LEGENDA	л	37,4598	
246	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	46	
247	Анкер клин 6x40 мм	шт	36,8	
248	Дюбель з шурупом 6x40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	136,62	
249	Т-профілі металеві напрямні довж. 3,6 м.п.	м.пог.	43,7	
250	Т-профілі металеві поперечні довж. 1,2 м.п.	м.пог.	87,4	
251	Т-профілі металеві поперечні довж. 0,6м.п.	м.пог.	43,7	
252	Кутик пристінний, L-3000мм	м.пог.	49,68	
253	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм	шт	36,8	
254	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	36,8	
255	Підвіс пружинний Метелик	шт	36,8	
256	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	46	
257	Плита підвісної стелі 600x600	м2	48,3	
258	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	10	
259	Світильник LED 600x600 48 W	шт	10	
260	Ремонт паркетних покриттів	місць	30,09	
261	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	м2	30,09	
262	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	15,91	
263	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	116,4612	
264	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1,201205	
265	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	3,13427	

1	2	3	4	5
266	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69/додати 10мм	м2	15,91	
267	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	232,9224	
268	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKEТTна клеї зі зварюванням полотна у стиках полівінілхлоридним шнуром	м2	15,91	
269	Клей для ПВХ-покриття, Bostik 330	кг	4,773	
270	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	3,182	
271	Комерційне ПВХ-покриття Tarkett Smart. Товщина 2.0 мм, захисний шар 0,5 мм, залишкова деформація - не більше 0,15 мм.	м2	16,2282	
272	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	5,705326	
273	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	27	
274	Монтаж перегородок алюмінієвих	м2	24,12	
275	Конструкції перегородки алюмінієві	м2	24,12	
276	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	18	
277	Дюбель з шурупом 6x40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	45	
278	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	75,6	
279	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	923,4	
280	Профілі холодногнуті з сталі товщиною 0,5-0,55 мм, CW-50	м.пог.	43,38	
281	Профілі холодногнуті з сталі товщиною 0,5-0,55 мм, UW-75	м.пог.	24,4	
282	Стрічка ущільнююча 3x90x30м	м.п.	25,92	
283	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	19,62	
284	Гвинт3,5/9,5	шт	109,26	
285	Сітка для швів армуюча 100 мм	м.п.	61,2	
286	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	14,4	
287	Труба поліпропіленова, ППР PN20 О 25x3,5 мм	м	14,4	
288	ППР Муфта с внутрішньою різьбою 25x1"	шт	8	
289	Трійник Ekoplastik 25x25x25 мм ППР	шт	6	
290	Хомут-кріплення труб Ду 25 мм	шт	12	
291	Редукція перехідна, PP-R, D =25/20 мм	шт	6	
292	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	3,96	
293	Радіатори біметалеві виробн.Україна, секція 0,165 кВт	секція	24	
294	Комплект кронштейнів для радіаторів 7.2x170 мм белый (HC-1052699)	шт	9	
295	Комплект радіаторний приєднувальний THERMO 1/2" білий (HC-1062185)	шт	3	
296	Комплект радіаторних клапанів прямих 20x1/2" (PRK01)	шт	3	
297	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	3	
298	Труба поліпропіленова, PP-R/F, D=20мм	м	3	
299	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	6	
300	Крани муфтові шарові діам.20мм	шт	6	
301	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	85	
302	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	85	
303	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	35	
304	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3x1,5 мм2	м	36,05	

1	2	3	4	5
305	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	50	
306	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3х2,5 мм ²	м	51,5	
307	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
308	Вимикач 1 кл білий	шт	4	
309	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	4	
310	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	12	
311	Розетка штепсельна, 1-а з заземленням	шт	12	
312	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	12	
313	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	4,024	
314	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	м	4,024	
315	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см ²	м	20	
316	Монтаж підйомача для інвалідів	шт	3	
317	Похила підйомна платформа для людей з обмеженими можливостями 2,99 м	шт	1	
318	Похила підйомна платформа для людей з обмеженими можливостями 4,324 м	шт	2	
319	Розбирання перегородок тамбуру	м ²	29,7	
320	Монтаж перегородок тамбуру	м ²	29,7	
321	Дверна розсувна система	м ²	5	
322	Навантаження сміття вручну	т	27,84663	
323	Перевезення сміття до 30 км	т	27,84663	

Склав

Управління освіти
Шевченківської районної в місті Києві
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
ідентифікаційний код 37470006
ІНЖЕНЕРНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ГРУПА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]-А
т/ф: 489-02-50

Інженер Джам Д.В.

Перевірів

В.о. керівника інженерно-організаційного відділу Комліченко В.М.