

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління освіти Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
07 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ганку з встановленням підйомнику в спеціалізованій школі I-III ступенів № 102 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м.Київа, вул. Шулявська, 10/12

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	9,24	
2	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	13,2	
3	Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і плит масою до 0,5 т	шт	1	
4	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,504	
5	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	66	
	Розділ №2. Вимощення			
6	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	66	
7	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	16,5	
8	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	140	
9	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	140	
10	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	140	
11	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з мембрани шиповидної	м2	132	
12	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	132	
	Розділ №3. Монтаж підйомача			
13	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1	
14	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-1	
15	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	1	
16	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
17	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	20	

1	2	3	4	5
18	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	20	
19	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної Розділ №4. Інші витрати	шт	1	
20	Навантаження сміття вручну	т	39,09694	
21	Перевезення сміття до 20 км	т	39,09694	

Склав інженер. Джам Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер. Гембарський Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ганку з встановленням підйомнику в спеціалізованій школі I-III ступенів № 102 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м.Київа, вул. Шулявська, 10/12(пусконаладжувальні роботи)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	

Склав інженер. Дзам Д.В.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив інженер. Гембарський Л.В.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

