

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (усунення аварійного стану внутрішніх приміщень) в STEM-кластері спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 106 з поглибленим вивченням англійської мови за адресою: вул. Івана Драча, 4 у Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання плінтусів	м	126	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	214	
3	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки	м2	214	
4	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	13,6	
5	Демонтаж дверних коробок з металопластику	шт	4	
6	Знімання дверних полотен металопластикових	м2	17,712	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
8	Знімання дверних полотен	м2	20	
9	Знімання наличників	м	50	
10	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,2672	
11	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	30	
12	Демонтаж схованої електропроводки	м	187	
13	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	35	
14	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	18	
15	Розбирання облицювання стін та підлоги з керамічних глазурованих плиток	м2	137,76	
16	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	13	
17	Демонтаж чаш генуя	к-т	6	
18	Розбирання обшивки стін з ДСП	м2	65,1	
19	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8,8	
20	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	9,5	
21	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8	
22	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	189	
23	Штукатурка цементна 25 кг	кг	5670	

1	2	3	4	5
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	342,45	
25	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	342,45	
26	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	47,943	
27	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	342,45	
28	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	342,45	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	342,45	
30	Акрилова фарба LEGENDA	л	126,7065	
31	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	214	
32	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/додати 20 мм	м2	214	
33	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	214	
34	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1566,48	
35	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	16,157	
36	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	42,158	
37	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69/додати 10мм	м2	214	
38	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1566,48	
39	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках полівінілхлоридним шнуром	м2	214	
40	Клей для ПВХ-покриття Bostik 330	кг	64,2	
41	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	42,8	
42	Комерційне ПВХ-покриття Tarkett 2.0 мм	м2	218,28	
43	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	76,7404	
44	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	126	
45	Плінтус пластиковий	м	126	
46	Заглушка для плінтуса з пластика	шт	8	
47	Кутик зовн/внутр для плінтуса з пластика	шт	24	
48	З'єднувач для плінтуса з пластика	шт	28	
49	Дюбель з шурупом 6х40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	126	
50	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	18,81	
51	Дюбель з шурупом 6х40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	45	
52	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	39,501	
53	Шурупи для гіпсокартону, TN 3х35 мм	шт	701,613	
54	Профілі холодногнути з сталі товщиною 0,5-0,55 мм, CW-75	м.пог.	45,3321	
55	Профілі холодногнути з сталі товщиною 0,5-0,55 мм, UW-75	м.пог.	15,6123	
56	Стрічка ущільнююча 3х90х30м	м.п.	27,0864	
57	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	11,4741	
58	Гвинт 3,5/9,5	шт	114,183377	
59	Сітка для швів армуюча 100 мм	м.п.	31,977	
60	Установлення дверних коробок в перегородках	м2	7,2	
61	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	4	
62	Блоки дверні	м2	7,2	
63	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками(150мм)	шт	24	
64	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
65	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	1,1	

1	2	3	4	5
66	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	шт	418	
67	Суміш для кладки	кг	237,5	
68	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	27,72	
69	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	9	
70	Труба поліпропіленова, PP-R/F, D=20мм	м	17	
71	Трійник Екоplastik 20x20x20 мм ППР	шт	11	
72	Куточок, 90 град., PP-R, D =20 мм	шт	4	
73	Коліно Екоplastik 20x1/2 з внутрішньою різьбою	шт	15	
74	Крани муфтові шарові діам.20мм	шт	19	
75	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	13,2	
76	Труба поліпропіленова, ППР 40x6,7 мм	м	13,2	
77	Трійник 40x20x40 мм ППР	шт	4	
78	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6,6	
79	Труба поліпропіленова для внутрішньої каналізації діам. 100мм	м	6,6	
80	Ревізія каналізаційна із поліпропілену діам. 100 мм	шт	2	
81	Коліно каналізаційне 90 град.із поліпропілену діам.100мм	шт	10	
82	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 100x100x100 мм	шт	8	
83	Перехід 110/50	шт	5	
84	Горфра	шт	5	
85	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
86	Установлення унітазів інклюзивних з поручнями	к-т	1	
87	Поручень з нержавійки	шт	2	
88	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	6	
89	Установлення умивальників інклюзивних з поручнями	к-т	1	
90	Поручень з нержавійки	шт	2	
91	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	244,7	
92	Труба гофрована з протяжкою d 20 мм	м	247,147	
93	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	112	
94	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3x1,5 мм2	м	115,36	
95	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	132,7	
96	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3x2,5 мм2	м	136,681	
97	Коробка розподільвальна 100x100x50 мм, IP44	шт	4	
98	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
99	Вимикач 2 кл білий	шт	4	
100	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	4	
101	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	78	
102	Розетка штепсельна, 1-а з заземленням	шт	78	
103	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	78	
104	Установлення комп'ютерних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	70	
105	Розетка RJ-45	шт	70	
106	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	70	

1	2	3	4	5
107	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	
108	Щиток електричний	шт	3	
109	Вимикач автоматичний 16 А	шт	9	
110	Вимикач автоматичний 32 А ввідний	шт	3	
111	Вимикач автоматичний диференційний 32А	шт	3	
112	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	223	
113	Анкер клин 6x40 мм	шт	178,4	
114	Дюбель з шурупом 6x40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	662,31	
115	Т-профілі металеві напрямні довж. 3,6 м.п.	м.пог.	211,85	
116	Т-профілі металеві поперечні довж. 1,2 м.п.	м.пог.	423,7	
117	Т-профілі металеві поперечні довж. 0,6м.п.	м.пог.	211,85	
118	Кутик пристінний,L-3000мм	м.пог.	240,84	
119	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм	шт	178,4	
120	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	178,4	
121	Підвіс пружинний Метелик	шт	178,4	
122	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	223	
123	Плита підвісної стелі 600x600	м2	234,15	
124	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	47	
125	Світильник LED 600x600 48 W	шт	47	
126	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	110,4	
127	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	22,08	
128	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	44,16	
129	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	662,4	
130	Плитки керамічні гладкі для стін	м2	111,504	
131	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27	
132	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,4	
133	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	12,15	
134	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	140,4	
135	Плитки керамічні для підлог	м2	27,54	
136	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з алюмінію у кам'яних стінах	м2	17,712	
137	Блоки дверні алюмінієві	м2	17,712	
138	Дюбель розпірний металевий 160 мм	шт	16	
139	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
140	Монтаж пандуса	т	1,1921	
141	Пандус металевий	м	8,12	
142	Електроди, діаметр 3 мм, марка Е55	т	0,0163	
143	Навантаження сміття вручну	т	17,43722	
144	Перевезення сміття до 30 км	т	17,43722	

Склав інженер

Д.Джам

Перевірив інженер

Л. Гембарський

