

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 17 " 10 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)


Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в Школі І-ІІІ ступенів № 169, за адресою: м. Київ, вул. В. Сальського, 2, (код ДК 021:2015 (CPV) 45343000-3 встановлення протипожежного обладнання)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного управління ПУ-П(8 кілець)	шт	1	
2	Прилад приймально-контрольний пожежний і управління ПУ-П(8 кілець)	шт	1	
3	Монтаж модуля цифрового автодозвону МЦА-GSM.4	шт	1	
4	Модуль цифрового GSM-автодозвону, МЦА-GSM.4	шт	1	
5	Монтаж блока комутації БКА-220	шт	1	
6	Блок комутації адресний, БКА	шт	1	
7	Монтаж сповіщувача пожежного димового адресного, СПДОТА	шт	176	
8	Сповіщувач пожежний димовий адресний, СПДОТА	шт	176	
9	Сповіщувач пожежний димовий адресний, СПДОТА (резерв)	шт	18	
10	Монтаж сповіщувача пожежного ручного СПРА	шт	17	
11	Сповіщувач пожежний ручний СПРА	шт	17	
12	Сповіщувач пожежний ручний СПРА (резерв)	шт	2	
13	Монтаж сповіщувача пожежного теплового СПТТА	шт	40	
14	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА	шт.	40	
15	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА (резерв)	шт.	4	
16	Встановлення індикатора виносного ІВ	табло	30	
17	Індикатор виносний ІВ	шт	30	
18	Монтаж корпусу пластикового розподільчого на 4 модуля, навісного	шт	1	
19	Корпус пластиковий розподільчий на 4 модуля, навісний	шт	1	
20	Монтаж вимикачів автоматичних модульних 1р, 10А	шт	1	
21	Автоматичний вимикач 10 А 6kA 1P 10A C RESI9 Schneider	шт	1	
22	Прокладання коробів пластикових	м	260	
23	Короб пластиковий 25х16	м	240	
24	Короб пластиковий 100х60	м	20	
25	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	2254	
26	Гофротруби з ПВХ пластикату, гнучкі Ду=16 мм	м	2254	
27	Скоба монтажна металева СММ-15	шт	6785	
28	Дюбель з ударним шурупом (цвяхом) нейлон 6х40 мм Expert Fix	шт.	7590	
29	Кабель у прокладених трубах, коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	3680	
31	Кабель сигнальний J-H(St)H 1х2х0,8 Bd Монтаж устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення в моноблочному виконанні	м шт	3680 1	


	ВЕЛЛЕЗН-120-400			
32	Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗН-120-400	шт	1	
33	Монтаж розподільчої коробки КВР01/30-30В	шт	100	
34	Коробка розподільча вогнестійка на стіні КВР01/30-100В	шт	80	
35	Коробка розподільча вогнестійка на стіні КВР01/30-30В	шт	20	
36	Монтаж гучномовця у приміщенні	шт	124	
37	Акустична система 3 Вт ЗАС100ПН-2	шт	97	
38	Акустична система 6 Вт 6АС100ПН-2	шт	23	
39	Гучномовець або звукова вулична колонка на стовпі або покрівлі	шт	2	
40	Акустична система 15 Вт (15АС100ПН) вуличний	шт	2	
41	Монтаж блока живлення (ДБЖІ-180)	шт	1	
42	Блок безперебійного живлення 24В, 5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
43	Монтаж акумулятора 18Ah/12 В	шт	2	
44	Акумулятор AGM LPM 12V - 18 Ah	шт	2	
45	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	36	
46	Оповіщувач світловий "Стрілка-показник напрямку руху" ОС-6.4	шт	9	
47	Оповіщувач світловий "Аварійне освітлення" ОС-6.1	шт	1	
48	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1	шт	26	
49	Монтаж вимикачів автоматичних модульних 1р, 10А	шт	1	
50	Автоматичний вимикач 10 А 6kA 1P 10A C RESI9 Schneider	шт	1	
51	Прокладання коробів пластикових	м	140	
52	Короб пластиковий 40х25	м	140	
53	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	161	
54	Гофротруби з ПВХ пластикату, гнучкі Ду=16 мм	м	161	
55	Скоба металева UDF5	шт	4600	
56	Дюбель з ударним шурупом (цвяхом) нейлон 6х40 мм Expert Fix	шт.	5520	
57	Кабель у прокладених трубах, коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	1495	
58	Кабель вогнестійкий 2х1,5 (N)HXH FE180/E30	м	1495	
59	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	30	
60	Кабель вогнестійкий 3х1,5 (N)HXH FE 180/E30 Пусконаладжувальні роботи пожежна сигналізація	м	30	
61	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	
62	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	6	
63	Оповіщення про пожежу Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	
64	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	6	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер Красієнко І.Л.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер Гембарський Л.В.