



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Київської державної адміністрації
назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) покрівлі у школі І-ІІІ ступенів № 25 Шевченківського району м. Києва на вул. Володимирській, 1 (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	114	
2	Розбирання жолобів, відливів, покриття парпетів, єндів, притискного листа	м	94,3	
3	Розбирання покриттів покрівлі з металочерепиці	м2	83,25	
4	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,045	
5	Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястр з канелюрами з землі та риштувань по каменю та бетону декоративним розчином, товщина шару 40 мм	м2	8,6	
6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів зриштувань по підготовленій поверхні	м2	11,2	
7	Гідроізоляція стін, фундаментів	м2	44	
8	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	352	
9	Установлення парпетів	м	11,6	
10	Накривки парпетів з листової сталі з покриттям поліестер, до 780 мм	м	12,03	
11	Саморіз по металу 4,8*19 кольоровий	шт	41	
12	Установлення з листової сталі притискного листа та відливів	м	48,8	
13	Лист притискний 500 мм	м	25,72	
14	Відлив металевий з покриттям поліестер 400 мм	м	24,89	
15	Саморіз по металу 4,8*19 кольоровий	шт	173	
16	Герметик ПУ Церезіт СТ 84Express 850 мл	шт	2	
17	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	42	
18	Супердифузійна мембрана	м2	46,2	
19	Стрічка K2 Fixit	м	38	
20	Улаштування покриття з металочерепиці (демонтованої) покрівлі складної конфігурації по листах OSB	м2	83,25	
21	Улаштування лат [решетування] суцільних	м2	-34,15	
22	Плити OSB, товщина 10 мм	м2	49,1	
23	Єндови металеві з покриттям поліестер	м	24,1	
24	Ремонт герметизації стиків зовнішніх методом заливальної герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу Гермабутил: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, при ширині шва до 20 мм	м	18,8	
25	Прокладки ущільнювальні	м	18,8	
26	Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-уМ	кг	4,69	
27	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (демонтованих з частковою заміною)	м	10,6	
28	Жолоб 130мм L=3000	шт	1	
29	Кронштейн для жолобу діам.130мм	шт	12	
30	Саморіз	шт	160	
31	Герметик ПУ Церезіт СТ 84Express 850 мл	шт	1	
32	Виготовлення сходів прямолінійних	т	0,05	
33	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки18пс,ширина полицок 35-56мм	т	0,053	
34	Монтаж сходів прямолінійних	т	0,05	
35	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,6	
36	Фарбування металевих ґрат,рам,труб діаметром менше 50мм тощо емаллюПФ-1	м2	1,6	
37	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000304	
38	Навантаження сміття вручну	т	2,05	
39	Перевезення сміття до 30 км	т	2,05	

Склав інженер. Управління освіти Дзам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Державна адміністрація

ідентифікаційний код 37470086

ІНЖЕНЕРНА ГРУПА

Перевірів інженер Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]