

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської
районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
С. В. ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
14 04 2015 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 1

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 428, вул. Родини Глаголевих, 20 в Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель	м2	42,95	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	м2	18,2	
3	Знімання дверних полотен	м2	3,4339	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
5	Знімання засклених віконних рам	м2	0,4599	
6	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
7	Демонтаж світильників	шт	6	
8	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	9	
9	Демонтаж кабелю	м	28	
	Пробивання прорізів			
10	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	0,9	
11	Посилення конструкцій металевим каркасом	т	0,162	
12	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	15	
13	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до 400мм)	шт	15	
14	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до 10мм)	шт	-15	
15	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	15	

	Розділ №2. Підлога			
16	Ґрунтування поверхні	м2	43	
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	43	
18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до середньої товщини 50 мм)	м2	43	
19	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	43	
20	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	43	
21	Ґрунтування поверхні	м2	43	
22	Фарбування підлоги по поґрунтованій поверхні за 2 рази	м2	43	
	Розділ №3. Стіни			
	Конструкції з газоблоку			
23	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	0,411	
24	Улаштування перемичок	т	0,0102	
	Конструкції з гіпсокартону			
25	Улаштування перегородок на металевому однорядномукаркасі з обшивкою гіпсокартонними листами абогіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією ужитлових і громадських будівлях	м2	4,02	
	Оздоблювальні роботи			
26	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	40,47	
27	Установлення перфорованих кутиків	м	22,31	
28	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (до товщини 30 мм)	м2	40,47	
29	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6,24	
30	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (до 2мм)	м2	6,24	
31	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	43,41	
	Плиточні роботи			
32	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,1	
	Розділ №4. Укоси			
33	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином	м2	4,88	
34	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	2,64	

35	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,64	
36	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	м2	7,52	
Розділ №5. Стелі				
37	Ґрунтування поверхні	м2	18,2	
38	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	18,2	
Розділ №6. Прорізи				
39	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	блок	2	
40	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	блок	1	
Розділ №7. Санвузол				
41	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
42	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
43	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
44	Установлення кранів діаметром до 25 мм	шт	1	
45	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	5	
46	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
Розділ №8. Електромонтажні роботи				
Розподільчі пристрої				
47	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	12	
48	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
49	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
Кабельні системи				
50	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	150	
51	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	15	
52	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	20	
53	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	70	

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Київської державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Є. В. ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)



20 25

р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 2

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 428, вул. Родини Глаголевих, 20 в Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вентиляція			
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу			
3	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	7,39	
	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу			
4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 (0,5) мм	м2	21,18	
	Розподіляючі елементи вентиляційної системи			
5	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	13	
	Шумопоглинач			
6	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	
	Ізоляція повітроводів			
7	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	14,13	
8	Ізоляція поверхонь матами мінераловатними	м2	6,81	
	Супутні роботи			

9	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	4,32	
10	Пусконаладжувальні роботи Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	

Склав

Україна

Державна адміністрація

Ідентифікаційний код 37470086

Телефон 469-02-50

О. Пилипчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

І. Красієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської
районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Є. В. ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
« 14 » вересня 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 3

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 428, вул. Родини Глаголевих, 20 в Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вхід №1			
	Конструкції з газоблоку			
1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	0,592	
2	Улаштування перемичок	т	0,011	
3	Забивання щілин монтажною піною	м	5,6	
	Конструкції з гіпсокартону			
4	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	6,12	
	Оздоблювальні роботи			
5	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементним розчином	м2	10,74	
6	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	8	
7	Штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів	м2	8	
8	Установлення перфорованих кутиків	м	16	
9	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6,12	
10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (до 2мм)	м2	6,12	
11	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	41	
	Поручні металеві (існуючі)			
12	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,42	
13	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,42	

14	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	0,42	
15	Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Пилипчук

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І. Красієнко

