



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
назва організації, що затверджує)
Свєнєїя ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) припливно-витяжної вентиляції
найпростішого укриття у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №79 за адресою: вул. Табірна, 34
у Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	12	
2	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм/глибина 500 мм	шт	12	
3	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	агрегат	1	
4	Припливно-витяжна шумоізольована вентиляційна машина з рекуперацією потужністю 620 м3/год з електричним нагрівачем 2 кВт , 230 В, струм 9 А	шт	1	
5	Пульт керування	шт	1	
6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
7	Вентилятор канальний 100 мм, 220 В	шт	1	
8	Установлення шумоглушників круглого перерізу	шт	4	
9	Глушник канальний 200х900 мм	шт	4	
10	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
11	Клапан відсічний з електроприводом 200 мм	шт	2	
12	Установлення вставок гнучких	м2	1,9	
13	Вставка гнучка 200 мм	шт	4	
14	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	24	
15	Повітроводи з оцинкованої сталі круглого перерізу 0,55 мм	м2	20	
16	Фасонні вироби з оцинкованої сталі круглого перерізу 0, 55 мм	м2	4	

1	2	3	4	5
17	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	10	
18	Утеплювач фольгований самоклеючий 8 мм	м2	10	
19	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрата	17	
20	Анемостат 150 мм	шт	14	
21	Анемостат 100 мм	шт	1	
22	Ґратка зовнішня припливно-витяжна перерізом до 0,12 м2	шт	2	
23	Хомут вентиляційний 100 мм	шт	3	
24	Хомут вентиляційний 150 мм	шт	11	
25	Хомут вентиляційний 200 мм	шт	23	
26	Стрічка для склеювання металізована 50 мм(50м)	шт	2	
27	Профіль монтажний 20	шт	2	
28	Шпилька різьбова М8х1000 мм	шт	20	
29	Дюбель 10х28/М8 латунь	шт	50	
30	Саморіз зі свердлом 3,9х11	шт	1000	
31	Піна монтажна	шт	3	
32	Клей-герметик поліуретановий Sika Sikaflex-11FC сірий 310 мл	шт	1	
33	Болт М8	шт	100	
34	Гайка М8	шт	100	
35	Шайба М8	шт	50	
36	Підвіс вібраційний	шт	10	
37	Круг абразивний	шт	5	
38	Комплект дренажний (труба, фітінги)	комплект	1	
39	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	10	
40	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	10	
41	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	10	
42	Кабель силовий багатожильний 3х2,5 мідь	м	10	
43	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	1	
44	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	
45	Навантаження сміття вручну	т	0,5	
46	Перевезення сміття до 30 км	т	0,5	

Склав

Інженер Джем Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Інженер Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

