

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 15 "

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт пожежної сигналізації в приміщеннях Ліцею № 153 за адресою: місто Київ, вул. В. Чорновола, 37. (Код ДК 021:2015 45453000 Капітальний ремонт і реставрація).

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Монтажні роботи			
1	Монтаж приладу ПУ-П 8 кілець	шт	1	
2	Акумулятор , ємкість 18 А.год	шт	2	
3	Акумулятор , ємкість 7 А.год	шт	2	
4	Монтаж пристрою МЦА-GSM	шт	1	
5	Монтаж сповіщувача пожежного димового точковогоадресного СПДОТА	шт	179	
6	Монтаж сповіщувача пожежного теплого адресного СПТТА	шт	3	
7	Монтаж сповіщувача пожежного ручного адресного СПРА	шт	20	
8	Монтаж виносного індикатора ВПОС	табло	20	
9	Блок безперебійного живлення 24В,5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
10	Монтаж сповіщувача пожежного світлового ОС-12 ВИХІД, ГРІНЛАЙТ СТІЛКА НАПРЯМКУ РУХУ, ОС-12 АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ	шт	35	
11	Монтаж устаткування керування та індикаціїмовленнєвого оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-600	комплект	1	
12	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні ЗАС100 ПН, 6АС100ПН	шт	149	
13	Гучномовець або звукова колонка рупорна 10ГР002	шт	2	
14	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні КВР01/30-100В	шт	48	
15	Коробка розподільча вогнестійка на стіні КВР01/30-100В	шт	48	
16	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні КРОМА-01-30 К6 Е30	шт	12	
17	Коробка розподільча вогнестійка КРОМА-01-30 К 6/6 Е30	шт	12	
18	Монтаж бокса	шт	1	
19	Бокс пластиковий під автоматичний вимикач захисту	шт	1	
20	Установлення вимикачів 1-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
21	Прокладання коробів пластикових 25х16	м	280	
22	Короб пластиковий 25х16	м	280	
23	Прокладання коробів пластикових 40х25	м	380	
24	Короб пластиковий 40х25	м	380	
25	Прокладання проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	660	
26	Прокладання гофротруб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	100	
27	Гофрорукав Д18	м	100	
28	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	100	
29	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	6083	
30	Кабель негорючий 1х2х0,8 J-Y(St)Y	м	3885	

1	2	3	4	5
31	Кабель вогнестійкий 1x2x0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	1050	
32	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 2x1,5 мм ²	м	2058	
33	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3x1,5 мм ²	м	50	
34	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	96	
35	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	96	
36	Скоба монтажна металева СММ-15	шт	200	
37	Саморіз 3.5x35 мм, (дерево)	шт	3480	
38	Дюбель 6x40 (без шляпки)	шт	3480	
39	Стяжка нейлонова 3,5x300	шт	200	
Розділ №2. Устаткування				
40	Прилад керування, об'єднаний з джерелом живлення, 8 шлейфів ПУ-П	шт	1	
41	Пристрій МЦА-GSM	шт	1	
42	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА з базою	шт	179	
43	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА з базою (резерв)	шт	19	
44	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА з базою	шт	3	
45	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА з базою (резерв)	шт	1	
46	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	20	
47	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА (резерв)	шт	2	
48	Акумуляторна батарея 12В, 18Аг	шт	2	
49	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	2	
50	Виносний індикатор ВПОС	шт	20	
51	Блок безперебійного живлення 24В, 5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
52	Оповіщувач ОС-12 "ВИХІД"	шт	27	
53	Оповіщувач ОС-12 "СТРІЛКА НАПРЯМКУ РУХУ"	шт	7	
54	Оповіщувач ОС-12 "АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ"	шт	1	
55	Моноблок настінного монтажу ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт.	1	
56	Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	129	
57	Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	20	
58	Гучномовець рупорний 10ГР001	шт	2	
59	Вимикач автоматичний 10А	шт	1	
Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи				
Система пожежної сигналізації				
60	Системи управління з числом параметрів налаштування 5	система	1	
61	Системи управління з числом параметрів налаштування: на кожний наступний параметр налаштування	система	3	
	Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу та показників напрямку евакуювання)			
62	Системи управління з числом параметрів налаштування до 5	система	1	
	Система передавання тривожних сповіщень			
63	Система пожежного радіомоніторингу	система	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер Джам Д.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер Гембарський Л.В.

