



ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

по об'єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в ліцеї № 155 Шевченківського району м. Києва, вулиця Січових Стрільців, 5»

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1	Назва та місцезнаходження об'єкту	«Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в ліцеї № 155 Шевченківського району м. Києва, вулиця Січових Стрільців, 5
2	Підстава для проектування	Постанова Кабінету міністрів України № 138 від 10 березня 2017 року; Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579; Рішення Київської міської Ради № 4746/4787 від 23.06.2022 року; Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 03-3544/162-2 від 11.07.2022 року; Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № XXXXX від XX.XX.2025 року.
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт.
4	Вихідні дані	Паспорт БТІ. Акт огляду укриття.



№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
5	Дані про замовника	Управління освіти Шевченківської в місті Києві державної адміністрації 04119 м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А код ЄДРПОУ 37470086 тел. 044 489 02 50
6	Джерело фінансування	Кошти міського бюджету м. Києва
7	Дані про генерального проектувальника	Визначається на конкурсній основі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»
8	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії	<u>Проектування в одну стадію:</u> – робочий проект «РП» з виокремленням затверджувальної частини (стадії «П») та робочої документації
9	Інженерні вишукування	<u>В обов'язки, необхідному для проектування:</u> – результати обстеження будівельних конструкцій; – обмірювальні креслення;
10	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювальні і підтоплювальні території тощо)	Небезпечні інженерно-геологічні явища (зсуви, набрякання, утворення карсту та інші) на майданчику будівлі навчального закладу - відсутні. Будівництво здійснюється в умовах діючого закладу.
11	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкту будівництва	В розрізі капітального ремонту найпростішого укриття передбачити наступний склад ПКД: 1. Загальна пояснювальна записка; 2. Архітектурно будівельні рішення; 3. Внутрішні інженерні мережі у обов'язі розділів: – електротехнічні рішення ЕТР; – опалення і вентиляція ОВ; – водопостачання і каналізація ВК; 4. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту; 5. Матеріали обстеження; 6. Кошторисна документація. Перед розробленням проектних рішень виконання обстеження будівельних конструкцій укриття. Робочим проектом передбачити:

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
		– перевлаштування інженерних комунікацій (в необхідному обсязі за потреби); – улаштування вхідної групи аварійного виходу з урахуванням потреб МГН; – гідроізоляція підземної частини будівлі та влаштуванням вимощення - на ділянці ремонту будівельних конструкцій аварійного виходу; – перепланування приміщень укриття шляхом демонтажу існуючих (не несучих) перегородок та влаштування нових перегородок - за потреби; – передбачити ремонт та підсилення будівельних конструкцій існуючого аварійного виходу; – заміна та встановлення міжкімнатних дверних блоків в приміщеннях укриття, відновлення герметично-захисних дверей укриття - за потреби; – улаштування нового опорядження стін та стелі в приміщеннях укриття, згідно нормативних вимог та з урахуванням функціонального призначення приміщень; – влаштування стяжки підлоги з фінішним покриттям згідно нормативних вимог та з урахуванням функціонального призначення приміщень; – влаштування електричних комунікацій та освітлення в приміщеннях укриття, встановлення автономного генератора для аварійного електропостачання укриття; – передбачити влаштування майданчику для встановлення генератора на території закладу; – монтаж системи вентиляції приміщень укриття; – влаштування санітарних вузлів в достатній кількості згідно вимог нормативних документів; – проектом передбачити необхідний комплекс устаткування (нари та ін.) та інвентарних засобів для експлуатації укриття.

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
12	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	Виконується в одну чергу без виділення пускових комплексів
13	Клас (наслідки) відповідальності складності та установлений строк експлуатації	Клас наслідків (відповідальності) – СС2 згідно ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідності) будівель та споруд». Генеральному проектувальнику підтвердити (уточнити) розрахунком. Гарантійний строк експлуатації – 100 років.
14	Вказівки про необхідність:	
	1) розроблення індивідуальних технічних вимог;	Не вимагається.
	2) розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах;	Не вимагається.
	3) попередніх погоджень проектних рішень;	Надати проектні рішення на погодження до Замовника.
	4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма;	Не вимагається.
	5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, науково-технічного супроводу;	Не вимагається.
	6) технічного захисту інформації.	Не вимагається
15	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма	Орієнтовні техніко-економічні показники: Визначаються за результатами проектування.
16	Вимоги до благоустрою території	Не потрібно.

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
17	Вимоги до інженерного захисту території і об'єктів	Не потрібно.
18	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»	Не потрібно.
19	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Не потрібно.
20	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати Замовник	Відсутні
21	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Згідно ДБН А.3.2-2 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві»
22	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	Згідно ДБН В.1.2-4 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» та інших нормативно-правових документів, що регулюють вимоги до найпростіших укриттів.
23	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта	Згідно державних будівельних норм. Протипожежні розділи проектної документації по об'єкту загалом розроблює залучена Замовником спеціалізована проектна організація по окремому договору.
24	Вимоги до розроблення спеціальних заходів	Згідно з чинними державними будівельними нормами
25	Вимоги для системи опалення	Відповідно до діючих нормативних документів.
26	Вимоги для системи вентиляції	Відповідно до діючих нормативних документів.
27	Рішення щодо підключення об'єкту до інженерних мереж	Інженерне забезпечення укриття передбачити від внутрішніх інженерних мереж об'єкту, який експлуатується. Приєднання до інженерних мереж передбачити після існуючих вузлів комерційного обліку.
28	Вимоги до забезпечення доступності об'єкта	Згідно ДБН В.2.2-40 «Інклюзивність будівель і споруд» та ДСТУ Б ISO21542:2013 «Будинки і

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
	будівництва для маломобільних груп населення	споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища»
29	Перелік будинків, будівель та споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що проектуються у складі комплексу	Капітальний ремонт найпростішого укриття.
30	Кошторисна документація	Кошторисну вартість будівництва визначити у відповідності до Настанови з визначення вартості будівництва від 08.11.2021 р. із Зміною №1 від 03.05.2022 р. передбачити та врахувати: 1. Кошторисний прибуток прийняти як для капітального будівництва згідно Настанови. 2. Зведеним кошторисним розрахунком врахувати: – витрати на утримання служби замовника, включаючи витрати на авторський нагляд та технічний нагляд в розмірі 1,5%; – кошти на покриття ризику (за необхідності); – кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (за необхідності); 3. Рівень заробітної плати прийняти 26514,56 грн. відповідно до Рішення Київської міської ради від 30.01.2025 №5/10472 4. Погодити ціни на матеріально-технічні ресурси із замовником.
31	Вказівки про кількість примірників проектно-кошторисної документації	Проектно-кошторисна документація видається замовнику в 4-х примірниках на паперовому носії та на електронному носії у форматі *.pdf.
32	Інші вимоги	Усі прийняті проектні рішення погодити з Замовником на етапі проектування, до проведення експертизи. Проектувальник самостійно та за рахунок власних коштів забезпечує проходження

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
		експертизи затвердженої проектно-кошторисної документації, для чого йому делегуються Замовником відповідні повноваження. Вартість експертизи компенсується Замовником Проектувальнику відповідно до фактично понесених витрат, але не більше визначеної вартості експертизи за кошторисом, який є невід'ємною частиною Договору. В разі отримання від експертизи негативного висновку і виникнення з цього приводу необхідності проведення повторної експертизи проекту, всі витрати з проведення повторної експертизи проекту Замовником Проектувальнику не компенсуються.
33	Термін реалізації проекту	2025-2026 роки.

ЗАМОВНИК:

Управління освіти Шевченківської в місті Києві державної адміністрації
Інженер інженерно-організаційного відділу Л.В. Гембарський

«ПОГОДЖУЮ»

ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК:

Директор

