



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Свєгенія ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2015

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) припливно-витяжної вентиляції
найпростішого укриття у гімназії №163 за адресою: вул. Я.Корчака, 30 у Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вентиляція			
1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром до 200 мм	м2	60	
2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	12	
3	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм/глибина 500 мм	шт	12	
4	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	агрегат	4	
5	Припливно витяжна шумоізольована вентиляційна машина з рекуператором потужністю 1000 м3/год з електричним нагрівачем 3 ,3кВт, 230 В, струм 15,6 А	шт	4	
6	Пульт керування вент. агрегатом	шт	4	
7	Установлення шумоглушників круглого перерізу	шт	16	
8	Глушник каналний 250х900 мм	шт	16	
9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	8	
10	Клапан відсічний з електроприводом 250 мм	шт	8	
11	Установлення вставок гнучких	м2	1,9	
12	Вставка гнучка 250 мм	шт	16	
13	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	212	
14	Повітроводи з оцинкованої сталі круглого перерізу 0,55 мм	м2	140	
15	Фасонні вироби з оцинкованої сталі круглого перерізу 0,55 мм	м2	72	

1	2	3	4	5
16	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	32	
17	Утеплювач фольгований самоклеючий 8 мм	м2	32	
18	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	8	
19	Дросель клапан ручний 150 мм	шт	4	
20	Дросель клапан ручний 200 мм	шт	4	
21	Хомут вентиляційний 150 мм	шт	24	
22	Хомут вентиляційний 200 мм	шт	24	
23	Хомут вентиляційний 250 мм	шт	40	
24	Стрічка для склеювання металізована 50 мм(50м)	шт	8	
25	Профіль монтажний 20	шт	5	
26	Шпилька різьбова М8х1000 мм	шт	50	
27	Дюбель 10х28/М8 латунь	шт	100	
28	Саморіз зі свердлом 3,9х11	шт	3000	
29	Піна монтажна	шт	8	
30	Клей-герметик поліуретановий 310 мл	шт	4	
31	Болт М8	шт	200	
32	Гайка М8	шт	200	
33	Шайба М8	шт	100	
34	Підвіс вібраційний	шт	20	
35	Круг абразивний	шт	20	
36	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрата	72	
37	Ґратка зовнішня припливно-витяжна перерізом до 0,12 м2	шт	8	
38	Анемостат 150 мм	шт	64	
39	Сендвіч панель пластик 32 мм	шт	4	
40	Комплект дренажний (труба, фітінги)	комплект	4	
Розділ №2. Електромонтажні роботи				
41	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	100	
42	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	100	
43	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	100	
44	Кабель силовий багатожильний 3х2,5 мідь	м	100	
45	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	100	
46	Кабель силовий багатожильний 2х0,75 мідь	м	100	
47	Кріплення для гофри	упак.	1	
Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи				
48	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	4	
49	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	4	
Розділ №4. Інші роботи				
50	Навантаження сміття вручну	т	1	
51	Перевезення сміття до 30 км	т	1	

Склав інженер _____ Д.Джам

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив інженер _____ Л.Гембарський

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

