

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в приміщеннях школи І-ІІІ ступенів № 199 за адресою: місто Київ, вул. Бакинська, 12. (код ДК 021:2015 (CPV) 45343000-3 встановлення протипожежного обладнання)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Монтажні роботи			
1	Монтаж приладу ПУ-П 8 кілець	шт	1	
2	Акумулятор , ємкість 18 А.год	шт	3	
3	Акумулятор , ємкість 7 А.год	шт	2	
4	Монтаж пристрою МЦА-GSM	шт	1	
5	Монтаж сповіщувача пожежного димового точковогоадресного СПДОТА	шт	328	
6	Монтаж сповіщувача пожежного ручного адресного СПРА	шт	17	
7	Монтаж виносного індикатора ВПОС	табло	82	
8	Блок безперебійного живлення 24В,5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
9	Монтаж сповіщувача пожежного світлового	шт	33	
10	Монтаж устаткування керування та індикаціїмовленнєвого оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-600	комплект	1	
11	Монтаж пульта мікрофонного ПМН-16	шт	1	
12	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні ЗАС100 ПН, 6АС100ПН	шт	172	
13	Гучномовець або звукова колонка рупорна 10ГР002	шт	2	
14	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні КВР01/30-100В	шт	61	
15	Коробка розподільча вогнестійка на стіні КВР01/30-100В	шт	61	
16	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні КРОМА-01-30 К6 Е30	шт	15	
17	Коробка розподільча вогнестійка КРОМА-01-30 К 6/6 Е30	шт	15	
18	Монтаж бокса	шт	1	
19	Бокс пластиковий під автоматичний вимикач захисту	шт	1	
20	Установлення вимикачів 1-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
21	Прокладання коробів пластикових 25х16	м	180	
22	Короб пластиковий 25х16	м	180	
23	Прокладання коробів пластикових 40х25	м	120	
24	Короб пластиковий 40х25	м	120	
25	Прокладання проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	300	
26	Прокладання гофротруб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1600	
27	Гофрорукав Д18	м	1600	
28	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	1600	
29	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	5246	
30	Кабель негорючий 1х2х0,8 J-Y(St)Y	м	4606	
31	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	850	
1	2	3	4	5

32	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 2x1,5 мм2	м	1650
33	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3x1,5 мм2	м	40
34	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	164
35	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	164
36	Скоба монтажна металева СММ-15	шт	4800
37	Скоба металева ДКС d=5мм	шт	7200
38	Саморіз 3.5x35 мм, (дерево)	шт	12000
39	Дюбель 6x40 (без шляпки)	шт	12400
40	Стяжка нейлонова 3,5x300	шт	500
Розділ №2. Устаткування			
41	Прилад керування, об'єднаний з джерелом живлення, 8 шлейфів ПУ-П	шт	1
42	Акумуляторна батарея 12В, 18Аг	шт	3
43	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	2
44	Пристрій МЦА-GSM	шт	1
45	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА	шт	328
46	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА (резерв)	шт	33
47	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	17
48	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА (резерв)	шт	2
49	Виносний індикатор ВПОС	шт	82
50	Блок безперебійного живлення 24В, 5А (ДБЖІ-180)	шт	1
51	Оповіщувач ОС-12 "ВИХІД"	шт	22
52	Оповіщувач ОС-12 "СТРІЛКА НАПРЯМКУ РУХУ"	шт	10
53	Оповіщувач ОС-12 "АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ"	шт	1
54	Моноблок настінного монтажу ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт.	1
55	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1
56	Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	148
57	Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	24
58	Гучномовець рупорний 10ГР001	шт	2
59	Вимикач автоматичний 10А	шт	1
Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи			
Система пожежної сигналізації			
60	Системи управління з числом параметрів налаштування до 5	система	1
61	Системи управління з числом параметрів налаштування: на кожний наступний параметр налаштування	система	3
	Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу та показників напрямку евакуювання)		
62	Системи управління з числом параметрів налаштування до 5	система	1
	Система передавання тривожних сповіщень		
63	Система пожежного радіомоніторингу	система	1

Склав

Інженер Джам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Інженер Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

