

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 14 "

08

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)

Капітальний ремонт пожежної сигналізації в приміщеннях дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 за адресою: місто Київ, вул.Котарбинського, 20 (код ДК 021:2015 (CPV) 45453000 Капітальний ремонт і реставрація).

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Система пожежної сигналізації			
1	Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного Tiras PRIME A	шт	1	
2	Приймально-контрольний пожежний адресний TIRAS PRIME A	шт	1	
3	Монтаж акумулятора 12В, 7Ah	шт	2	
4	Акумулятор 12В 7Ah	шт	2	
5	Монтаж модуля AM-CONVERTER	шт	1	
6	Адресований модуль, для підключення розширення релейних виходів AM-CONVERTER	шт	1	
7	Монтаж Модуля цифрового автодозвону M-GSM	шт	1	
8	Модуль цифрового автодозвону M-GSM	шт	1	
9	Монтаж модуля MOUT-2R	шт	2	
10	Модуль розширення на 2 релейні виходи M-OUT2R	шт	2	
11	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	125	
12	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний DETECTO SMK100	шт	125	
13	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний DETECTO SMK110	шт	17	
14	Сповіщувач ПС автоматичний ручний у нормальному виконанні DETECTO MNL110	шт	28	
15	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL110	шт	28	
16	Монтаж вимикачів автоматичних 1р, 10А	шт	1	
17	Вимикач автоматичний 10А	шт	1	
18	Коробка розподільча 100х100х50, IP55 на стіні	шт	28	
19	Коробка розподільча 100х100х50, IP55	шт	28	
20	Прокладання коробів пластикових 20х10	м	2150	
21	Короб пластиковий 20х10	м	2150	
22	Прокладання коробів пластикових 100х50	м	15	
23	Короб пластиковий 100х50	м	15	
24	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	2165	

1	2	3	4	5
25	Прокладання гофротруб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	60	
26	Труба гофрована ДКС ПВХ гнучка стандартна з протяжкою УФ-стійка D 16 мм	м	60	
27	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	60	
28	Лінія проводів по будь-якій основі	м лінії	140	
29	Кабель(N)HXH FE180/E30 2x1,5	м	15	
30	Кабель 1x2x0.8JB-Y(St)Y(J-Y(St)Y)	м	2350	
31	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	71	
32	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	71	
33	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	м	17,75	
34	Піна однокомпонентна вогнестійка, балон 740мл, межа 150хв.	шт	4	
35	Монтажний комплект для монтажного коробу (дюбель, саморізи або шурупи, тощо)	компл.	67	
36	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 Розділ №2. Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.	система	1	
37	Сповіщувач ПС автоматичний світлозвуковий у нормальному виконанні	шт	66	
38	Оповіщувач світлозвуковий "Пожежа" 24В ОС3-2	шт	20	
39	Оповіщувач показчик «Вихід» 24 В ОС3-12	шт	40	
40	Оповіщувач показчик напрямку руху "Вихід" 24В ОС3-14.1	шт	6	
41	Блок живлення і контролю БЖ	шт	3	
42	Блок живлення 24В, 5А ИБПИ-180 12/24	шт	3	
43	Акумулятор , ємкість до 22 А.год	шт	6	
44	Акумулятор 12 В, 18 А/год	шт	6	
45	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні	шт	60	
46	Коробка розподільча вогнетривка Е30 КРОМА	шт	60	
47	Прокладання коробів пластикових 40x25	м	1750	
48	Короб пластиковий 20x40	м	1750	
49	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	1750	
50	Лінія проводів по будь-якій основі	м лінії	115	
51	Кабель(N)HXH FE180/E30 2x1,5	м	1850	
52	Кабель(N)HXH FE180/E30 3x1,5	м	15	
53	Дюбель 6x30 нейлон (уп.100 шт.)	уп.	58	
54	Саморіз 3.5x35 (100 шт.)	уп.	58	
55	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	

Склад

Інженер Джам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор

Інженер Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

