

ЗАТВЕРДЖЕНО



(назва організації, що затверджує)

С.В. ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 25 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ганку з встановленням пандусу в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 388 Шевченківського району м. Києва, вул. Данила Щербаківського, 51-Б

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Виготовлення металевого пандусу	т	1,5	
2	Монтаж металевого пандусу з огорожею	т	1,5	
3	Монтаж дзвінка	шт	1	
4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8	
5	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8	
6	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою	м2	2	
7	Улаштування покриття із плиток полімерпіщаних попереджувальних	м2	4,05	
8	Улаштування покриття із плиток поліуретанових	м2	0,72	

Склав

Д.В. Дзам

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Л.В. Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

