

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник

Світлана ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

25

08

2025


ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі спеціалізованої школи I-III ступенів № 82 ім. Т. Г. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови за адресою: вул. Миколи Шпака, 4 Шевченківського району м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Прорізи =====			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	24	
2	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	11	
3	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	50,6	
4	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	22,572	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	22,572	
6	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	50,6	
7	Установлення віконних зливів	м	11	
	=====			
8	Демонтаж склопакетів	м2	39,4629	
9	Скління рам склопакетами площею до 1 м2	м2	39,4629	
	=====			
10	Ремонт віконних коробок вузьких одинарних без знімання підвіконних дощок та рам в цегляних стінах	шт	18	
	Розділ №2. Укоси			
11	Знімання сухої штукатурки	м2	58,972	
12	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	58,972	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	58,972	
	Розділ №3. Стіни			

14	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону гіпсовими сумішами	м2	75	
15	Безпіщане накриття стін	м2	75	
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	75	
Розділ №4. Покрівля				
17	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парпетів	м	5	
Розділ №5. Інші супутні витрати				
18	Навантаження сміття вручну	т	3,57541	
19	Перевезення сміття до 30 км	т	3,57541	

Склав  Джам Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Гембарський Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

