

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києва державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Є. ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

15 29 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі школи I-III ступенів №175 ім. В.Марченка Шевченківського району м. Києва за адресою вул. Данила Щербаківського, 58-А

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ремонт віконних стулок	шт	24	
2	Ручка віконна	шт	12	
3	Механізм стулки	шт	24	
4	Кріплення	шт	96	
5	Петля	шт	24	
6	Демонтаж віконних коррбок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	19	
7	Знімання закслених віконних рам	м2	55,861	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	55,861	
9	Блоки віконні металопластикові	м2	49,255	
10	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	209	
11	Піна монтажна 750 мл	шт	14	
12	Герметик силіконовий водостійкий	кг	6	
13	Установлення віконних зливів	м	47,5	
14	Шурупи самонарізні	шт	141	
15	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	62,84	
16	Підвіконня пластикове	м.п.	26,25	
17	Піна монтажна 750 мл	шт	8	
18	Демонтаж розбитих віконних склопакетів	м2	11,605	
19	Кріплення	шт	44	
20	Заповнення віконних прорізів готовими склопакетами	м2	11,605	
21	Склопакети	м2	11,605	
22	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	26,288	
23	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,68032	
24	Штукатурка KNAUF (КНАУФ) Ротбанд	кг	131,44	
25	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	26,288	

1	2	3	4	5
26	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укосу	м2	26,288	
27	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	26,288	
28	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,68032	
29	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	26,288	
30	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	26,288	
31	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	26,288	
32	Акрилова фарба LEGENDA	л	8,333296	
33	Демонтаж світильників	шт	2	
34	Розбирання плит стельових з каркасу стелі "Армстронг"	м2	10,8	
35	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	10,8	
36	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	10,8	
37	Анкер клин 6x40 мм	шт	8,64	
38	Дюбель з шурупом 6x40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	32,076	
39	Т-профілі металеві напрямні довж. 3,7м.п.	м.пог.	10,26	
40	Т-профілі металеві поперечні довж. 1,2м.п.	м.пог.	20,52	
41	Т-профілі металеві поперечні довж. 0,6м.п.	м.пог.	10,26	
42	Кутик пристінний, L-3000мм	м.пог.	11,664	
43	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм	шт	8,64	
44	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	8,64	
45	Підвіс пружинний Металік	шт	8,64	
46	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	10,8	
47	Плита підвісної стелі, 600x600x12 мм	м2	11,34	
48	Монтаж світильників	шт	2	
49	Світильник 36 W	шт	2	
50	Навантаження сміття вручну	т	4,22808	
51	Перевезення сміття до 30 км	т	4,22808	

Склав Інженер інженерно-організаційного відділу Д.В.Джам

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів Інженер інженерно-організаційного відділу Л.Гембарський

(посада, підпис (ініціали, прізвище))