

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2022 р

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №388 Шевченківського району м. Києва за адресою вул. Данила Щербаківського, 51-Б

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ремонт віконних стулок	шт	27	
2	Ручка віконна	шт	27	
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	59	
4	Знімання засклених віконних рам	м2	338,682	
5	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,3	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	338,682	
7	Блоки віконні металопластикові	м2	113,76	
8	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	561	
9	Піна монтажна 750 мл	шт	29	
10	Герметик силіконовий водостійкий	кг	18	
11	Установлення віконних зливів	м	147,5	
12	Шурупи самонарізні	шт	442,5	
13	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	30	
14	Підвіконня пластикові	м.п.	30	
15	Піна монтажна 750 мл	шт	6	
16	Демонтаж розбитих віконних склопакетів	м2	32,617	
17	Кріплення	шт	164	
18	Заповнення віконних прорізів готовими склопакетами	м2	33,236	
19	Склопакети	м2	32,617	
20	Сендвіч-панель	м2	0,619	
21	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
22	Знімання дверних полотен	м2	5,529	
23	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,529	
24	Блоки дверні металопластикові	м2	5,529	
25	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками(150мм)	шт	20	
26	Піна монтажна 750 мл	шт	2	

1	2	3	4	5
27	Ремонт штукатурки примілінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	169,341	
28	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	23,70774	
29	Штукатурка KNAUF (KNAUF) Ротбанд	кг	326,5	
30	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	104,041	
31	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	168,341	
32	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	169,341	
33	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	23,70774	
34	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	169,341	
35	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	169,341	
36	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	169,341	
37	Акрилова фарба LEGENDA	л	53,681097	
38	Навантаження сміття вручну	т	11,338	
39	Перевезення сміття до 30 км	т	11,338	

Склав

Джам Д.В.

Перевірів

Гембарський Л.В.

Управління освіти
Школа № 1

(посада, підпис, (ініціали, прізвище))

Ідентифікаційний код 57470086

(посада, підпис, (ініціали, прізвище))

04.09.19 (місяць, рік) (облікова книга)

Телефон 480-02-50