

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

ЯРОВА Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №419 Шевченківського району м. Києва за адресою вул. Мрії, 16-А

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ремонт віконних стулок	шт	94	
2	Ручка віконна	шт	48	
3	Демонтаж світильників	шт	10	
4	Розбирання плит стельових з каркасу стелі "Армстронг"	м2	65,5	
5	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	65,5	
6	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	121,5	
7	Анкер клин 6x40 мм	шт	97,2	
8	Дюбель з шурупом 6x40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	360,855	
9	Т-профілі металеві напрямні довж. 3,7м.п.	м.пог.	115,425	
10	Т-профілі металеві поперечні довж. 1,2м.п.	м.пог.	230,85	
11	Т-профілі металеві поперечні довж. 0,6м.п.	м.пог.	115,425	
12	Кутик пристінний, L-3000мм	м.пог.	131,22	
13	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм	шт	97,2	
14	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	97,2	
15	Підвіс пружинний Метелик	шт	97,2	
16	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	121,5	
17	Плита підвісної стелі, 600x600x12 мм	м2	127,575	
18	Монтаж світильників	шт	20	
19	Світильник 36 W	шт	20	
20	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	115	
21	Знімання зашкелених віконних рам	м2	572,318	
22	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	572,318	
23	Блоки віконні металопластикові	м2	150,245	
24	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	418	
25	Піна монтажна 750 мл	шт	38	
26	Герметик силіконовий водостійкий	кг	24	
27	Установлення віконних зливів	м	185	
28	Шурупи самонарізні	шт	555	

1	2	3	4	5
29	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	32,5	
30	Підвіконня пластикове	м.п.	32,5	
31	Піна монтажна 750 мл	шт	8	
32	Демонтаж розбитих віконних склопакетів	м2	15,05	
33	Кріплення	шт	226	
34	Заповнення віконних прорізів готовими склопакетами	м2	17,049	
35	Склопакети	м2	15,5	
36	Сендвіч-нанель	м2	1,549	
37	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	12	
38	Знімання дверних полотен	м2	18,2	
39	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	16,532	
40	Блоки дверні металопластикові	м2	16,532	
41	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками(150мм)	шт	50	
42	Піна монтажна 750 мл	шт	5	
43	Ремонт штукатурки призмолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	286,159	
44	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	40,06226	
45	Штукатурка KNAUF (KNAUF) Ротбанд	кг	415,795	
46	Листи гіпскартонні, товщина 12,5 мм	м2	203	
47	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	286,159	
48	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	286,159	
49	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	40,06226	
50	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	286,159	
51	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	286,159	
52	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	286,159	
53	Акрилова фарба LEGENDA	л	90,712403	
54	Розбирання металевих сходових огорожень, перил	м	45,85	
55	Монтаж перил	т	1,1921	
56	Перила металеві	м	45,85	
57	Електроди, діаметр 3 мм, марка E55	т	0,014	
58	Монтаж козирька	т	2,009	
59	Козирьок 3м x 1,8м	шт	7	
60	Електроди, діаметр 3 мм, марка E55	т	0,0105	
61	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	95,34	
62	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	25,76	
63	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	25,76	
64	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/додати 20 мм	м2	117,28	
65	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	44,38	
66	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,876	
67	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	19,971	
68	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 Pro	кг	230,776	
69	Плитки керамічні для підлог	м2	45,2676	
70	Улаштування мозаїкових бруківок з заповненням швів цементним розчином при висоті мозаїкової шашки 10 см	м2	50,96	
71	ФЕМ	м2	51,9792	
72	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	6,25	

1	2	3	4	5
73	Улаштування дрібних покриттів [брандауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	24,25	
74	Профлист	м2	24,25	
75	Труба прямокутна 20*40	м	48	
76	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	28	
77	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	56	
78	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	45	
79	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	329,4	
80	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	3,3975	
81	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	8,865	
82	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69/додати 10мм	м2	45	
83	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	658,8	
84	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням щільності у стиках полівінілхлоридним шнуром	м2	45	
85	Клей для ПВХ-покриття Bostik 330	кг	13,5	
86	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	9	
87	Комерційне ПВХ-покриття Tarkett Smart. Товщина 2.0 мм, захисний шар 0,5 мм, залишкова деформація - не більше 0,15 мм.	м2	45,9	
88	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	16,137	
89	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	28	
90	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	23,6	
91	Штукатурка Knauf Rotband	кг	354	
92	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	56	
93	Шлакпівка Елітіпс Сатен	кг	56	
94	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,84	
95	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	56	
96	Шлакпівка Елітіпс Сатен	кг	56	
97	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	56	
98	Акрилова фарба LEGENDA	л	21,28	
99	Розбирання металопрофілю	м2	9,6	
100	Улаштування покриття з металопрофілю	м2	9,6	
101	саморіз з пресшайбою	шт	220,8	
102	Металопрофіль	м2	3,2	
103	Навантаження сміття вручну	т	37,74972	
104	Перевезення сміття до ЗСЖ	т	37,74972	

Управління освіти

Шевченківської районної в м. Києві

Склав

Джам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Гембарський Л.В.

ІНЖЕНЕР НА ГОРОДА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]