

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києва державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

ЯРОВА Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2015

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №465 Шевченківського району м. Києва за адресою вул. Данила Щербаківського, 49-Г

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ремонт віконних стулок	шт	49	
2	Ручка віконна	шт	26	
3	Демонтаж світильників	шт	8	
4	Розбирання плит стельових з каркасу стелі "Армстронг"	м2	58,5	
5	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	58,5	
6	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	58,5	
7	Анкер клин 6x40 мм	шт	46,8	
8	Дюбель з шурупом 6x40 мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	173,745	
9	Т-профілі металеві напрямні довж. 3,7м.п.	м.пог.	55,575	
10	Т-профілі металеві поперечні довж. 1,2м.п.	м.пог.	111,15	
11	Т-профілі металеві поперечні довж. 0,6м.п.	м.пог.	55,575	
12	Кутик пристінний, L-3000мм	м.пог.	63,18	
13	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм	шт	46,8	
14	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	46,8	
15	Підвіс пружинний Метелик	шт	46,8	
16	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	58,5	
17	Плита підвісної стелі, 600x600x12 мм	м2	61,425	
18	Монтаж світильників	шт	8	
19	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
20	Знімання засклених віконних рам	м2	131,445	
21	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	52,277	
22	Блоки віконні металопластикові	м2	16,03	
23	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	154	
24	Піна монтажна 750 мл	шт	14	
25	Герметик силіконовий водостійкий	кг	6	
26	Установлення віконних зливів	м	37,5	
27	Шурупи самонарізні	шт	112,5	
28	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	6,15	

1	2	3	4	5
29	Підвіконня пластикове	м.п.	6,15	
30	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
31	Демонтаж розбитих віконних склопакетів	м2	40,928	
32	Кріплення	шт	142	
33	Заповнення віконних прорізів готовими склопакетами	м2	40,928	
34	Склопакети	м2	40,928	
35	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
36	Знімання дверних полотен	м2	12,809	
37	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,809	
38	Блоки дверні металопластикові	м2	12,809	
39	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками(150мм)	шт	50	
40	Піна монтажна 750 мл	шт	5	
41	Ремонт штукатурки примолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	65,72	
42	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,2008	
43	Штукатурка KNAUF (KNAUF) Ротбанд	кг	328,6	
44	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	65,72	
45	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	65,72	
46	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	65,72	
47	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,2008	
48	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	65,72	
49	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	65,72	
50	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	65,72	
51	Акрилова фарба LEGENDA	л	20,83324	
52	Монтаж козирька	т	1,722	
53	Козирьок 3м x 1,8м	шт	6	
54	Електроди, діаметр 3 мм, марка Е55	т	0,009	
55	Навантаження сміття вручну	т	7,43973	
56	Перевезення сміття до 30 км	т	7,43973	

Склав

Джам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]