



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Начальник С.ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

Дефектний акт

На Капітальний ремонт ганку з встановленням підйомнику (безбар'єрне середовище) в закладі дошкільної освіти № 154 Шевченківського району м.Києва, вул. Ігоря Турчина 11

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,2	
2	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,037	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3,91	
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,31	
5	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,05	
6	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,08	
7	(Демонтаж) Монтаж пристрою сигнально-блокувального (домофон)	шт	1	
	<u>Розділ 2. Прорізи</u>			
8	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,08	
9	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5	
10	Установлення дверних наборів накладних [дотягувач]	шт	1	
11	Монтаж пристрою сигнально-блокувального (домофон)	шт	1	
12	Розбирання водостічних труб з землі та помостів	м	4	
13	Розбирання жолобів	м	3,8	
14	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стойка)	т	0,018	
	<u>Розділ 3. Площадка під ліфт</u>			
15	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	1,875	
16	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	6,5	
17	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	0,6	
18	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2]	м2	6	
19	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11	м2	-6	
20	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	6	
21	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	6	
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 100мм)	м2	6	

1	2	3	4	5
23	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних на цементному розчині <u>Розділ 4. Східці, тамбур</u>	м2	6	
24	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	3,91	
25	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 40мм)	м2	3,91	
26	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	2,81	
27	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 50мм)	м2	2,81	
28	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт <u>Розділ 5. Покрівля ганку</u>	м2	6,72	
29	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,087	
30	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	10	
31	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	10	
32	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,104	
33	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,1	
34	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	9,6	
35	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2,4	
36	Улаштування ринви	м	6,8	
37	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів <u>Розділ 6. Монтаж підйомача</u>	м	4	
38	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
39	Прокладання вініпласових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	30	
40	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	30	
41	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА <u>Розділ 7. Інші витрати</u>	шт	1	
42	Навантаження сміття вручну	т	0,84678	
43	Перевезення сміття до 20 км	т	0,84678	
44	Підйомник для інвалідів FIS250	шт	1	

Склав інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.Джам

Перевірів

керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.Гембарський

