

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

ЯРОВА Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"15"

09

2025р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі Школи І-ІІІ ступенів №27 Шевченківського району м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Мрії, 20-Є

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Прорізи			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	47	
2	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	86,4	
3	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	91	
4	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	86,4	
5	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Витрата сміття : (77,77кг/1м2*164,16м2)/1000=12,766т)	м2	164,16	
6	Демонтаж склопакетів (Витрата сміття : (77,88кг/1м2*13,02м2)/1000=1,013т)	м2	13,02	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	164,16	
8	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	86,4	
9	Установлення віконних зливів	м	86,4	
10	Установлення нащільників металевих 70 мм	м	147,2	
11	Скління рам склопакетів площею до 2 м2	м2	5,58	
12	Скління рам склопакетів площею до 3 м2	м2	7,44	
13	Регулювання віконних стулок	шт	128	
14	Регулювання дверних стулок	шт	32	
15	Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця	шт	24	
16	Установлення виробів віконних	шт	91	
	Розділ №2. Укоси			
17	Знімання сухої штукатурки	м2	49,3	
18	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів	м2	17	
19	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	66,3	

1	2	3	4	5
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №3. Стіни	м2	66,3	
21	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	м2	84,72	
22	Ремонт штукатурки внутрішніх стін, загальна товщина шару 40 мм	м2	56,48	
23	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару (до 40мм)	м2	56,48	
24	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі	м2	84,72	
25	Безпіщане накриття стін	м2	254,37	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	254,37	
27	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі Розділ №4. Стелі	м2	134,87	
28	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	79,27	
29	Укладання плит стельових в каркас стелі Розділ №5. Інші супутні витрати	м2	79,27	
30	Навантаження сміття вручну	т	21,829	
31	Перевезення сміття до 30 км	т	21,829	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Джам Д.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гембарський Л.В.