

ЗАТВЕРДЖЕНО

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

на Капітальний ремонт ганку (безбар'єрне середовище) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 387 Шевченківського району м.Києва, вулиця Щербаківського Данила, 60-А

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (прямки)	м2	5,2	
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	9	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	9	
4	(Демонтаж) Обшивання стін дошками (вагонка ПВХ)	м2	5,5	
5	(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,15	
6	(Демонтаж)Підшивання стелі дошками обшивки	м2	6,5	
7	Ремонт бордюрів	м	6	
8	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	32	
9	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	5,14	
10	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	4,3	
11	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,96	
	Розділ №2. Вхідна площадка та східці			
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,45	
13	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	38	
14	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	48,7	
15	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	48,7	
16	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	48,7	
17	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	9,89	
	Розділ №3. Огородження Н=400мм			
18	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(секцій огороження)	т	0,288	
19	Установлення стовпчиків металевих	стовп.	32	
20	Установлення металевих огорож без поручня	м	32	
21	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	12,8	
	Розділ №4. Покрівля ганку			
22	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,096	
23	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	10	
24	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	10	
25	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	10	
26	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,089	
27	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром	м2	3,2	

	менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази			
28	Улаштування покриття з полікарбонату тільки скатів	м2	10,92	
29	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	3,6	
30	Улаштування з листової сталі накриття над приямками	м2	5,2	
31	Улаштування ринви	м	4	
32	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6	
	Розділ №5. Електрика			
33	Демонтаж кабелю	м	6	
34	Прокладання вінілпласових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	6	
35	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	6	
36	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
37	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	1	
	Розділ №6. Інші витрати			
38	Навантаження сміття вручну	т	18,67468	
39	Перевезення сміття до 20 км	т	18,67468	

Склав

Д.В. Джем

Перевірив

Л.В. Гембарський

