

ЗАТВЕРДЖЕНО



Управління освіти Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Євгенія ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2015р.

Капітальний ремонт території (Благоустрій території) Дошкільного навчального закладу (ясла - садок)
комбінованого типу № 429 Шевченківського району м. Києва, Вулиця Теліги Олени, 25/29

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Загальнобудівельні роботи</u>		
	<u>Розділ 1. Спортивний майданчик</u>		
1	Розбирання бортових каменів	м	4
2	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	80
3	Переміщенням щебеню по території до 100 м	м3	80
4	Планування площ механізованим способом, група	м2	800
5	Улаштування цементно-бетонних покриттів	м2	800
6	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або	м2	-800
7	Армування бетонної основи	м2	800
8	Сітка ВР1 д4 100х100	м2	880
9	Фіксатори пласмасові	шт	3600
10	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	250
11	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	800
12	Ґрунтування поверхонь основи	м2	800
13	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	120
14	Ґрунтовка Conipur 70	кг	120
15	Улаштування нижнього шару покриття з гумового	м2	795
16	Улаштування шару покриття з гумового грануляту	м2	795
17	Улаштування шару покриття з гумового грануляту	м2	5
18	Улаштування шару покриття з гумового грануляту	м2	5
19	Фарбування покриття з гумового грануляту вручну за 3	м2	25
20	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	4
21	Поребрик БР100.20.8	шт	4
22	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	1,8
23	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев-	ям	10
24	Влаштування бордюрної стрічки для клумб	м	31,4
25	Бордюрна стрічка для клумб	м	31,4
26	Садіння дерев-саджанців (Туї)	шт	10
27	Туя Смарагд - 120-140 см	шт	10
28	Укладання агроволокна	м2	3,6
29	Агроволокно	м2	4,212
30	Обсипка туї декоративним камінням	м2	3,6
31	Декоративне каміння	кг	150
	<u>Розділ 2. Заїзд для техніки через додаткові ворота</u>		
32	Розбирання бортових каменів	м	31,8
33	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	14,9919
34	Переміщенням щебеню по території до 100 м	м3	14,9919
35	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з	м2	15,9

36	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із	м2	15,9
37	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або	м2	15,9
38	Планування основи з щебеню з ущільненням	м2	87,29
39	Улаштування цементно-бетонних покриттів	м2	87,29
40	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або	м2	-87,29
41	Армування бетонної основи	м2	87,29
42	Сітка ВР1 д4 100х100	м2	96,019
43	Фіксатори пласмасові	шт	393
44	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	10,98
45	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	31,8
46	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних	м2	87,29
47	ФЕМ типу Старе місто h=80 мм	м2	88,1629
48	Портландцемент загальнобудівельного призначення	т	0,532469
49	Пісок річковий	м3	4,844595
50	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення	м різу	31,8
<u>Розділ 3. Тіньові навіси</u>			
51	Розбирання накривок парпетів з фасадної плитки	м	153,6
52	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	153,6
53	Парпети з листової сталі (ширина накривки без звису	м	153,6
54	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	36,663
55	Переміщенням щебеню по території до 100 м	м3	36,663
56	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та	м2	244,42
57	Улаштування покриття з рулонної трави з ущільненням	м2	244,42
58	Рулонна трава	м2	254,1968
59	Полив зелених насаджень зі шлангу поливального	м3	1
60	Полив зелених насаджень зі шлангу поливального	м3	5

Склав

Джам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

