

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Гвігенія ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"25"

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу (ясла - садок)
комбінованого типу № 429 Шевченківського району м. Києва, Вулиця Теліги Олени, 25/29

(Об'єми робіт)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Загальнобудівельні роботи група Калинка</u>		
-	<u>Розділ 1. Стеля</u>	-	-
-	-	-	-
1	Демонтаж стельового плінтусу	м	45,46
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	143,66
3	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	96,47
4	Антисептування стель	м2	145,96
5	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	145,96
6	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	3,85
7	Монтаж стельового плінтусу	м	77,78
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами плінтусів стельових 309,32 м.п.	м2	6,2224
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	141,36
10	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,6
	<u>Розділ 2. Стіни</u>	-	-
-	-	-	-
11	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м2	12,9
12	Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок із заповненням склом	м2	9,87
13	Розбирання непоштукатуреної обшивки фальш-стіни з ГКЛ	м2	11,15

14	Розбирання каркасу фальш-стіни з ГКЛ	м2	11,15
15	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	119,74
16	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	29,61
17	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	64,78
18	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	48,91
19	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	35,62
20	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,19625
21	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	м3	0,0025
22	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	32,67
23	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	3,02
24	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	1,91
25	Антисептування стін	м2	208,54
26	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 30мм	м2	21,62
27	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 30мм	м2	43,24
28	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6
29	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	135,27
30	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	206,58
31	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	206,58
32	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	22,62
33	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	22,62
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	206,58
35	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Художній розпис)	м2	71,05

36	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22,62
37	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	53,56
38	Монтаж перегородок сантехнічних	м2	3,36
<u>Розділ 3. Укоси</u>			
-	-	-	-
39	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	12,01
40	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2,03
41	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	3,98
42	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	61,16
43	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	2,83
44	Антисептування укосів	м2	14,24
45	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	16,92
46	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	16,92
47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (білою)	м2	9,35
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (кольоровою)	м2	7,57
49	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1,85
50	Відбивання штукатурки укосів	м2	0,57
51	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю до 40мм	м2	3,05
52	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,27
<u>Розділ 4. Підлога</u>			
-	-	-	-
53	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	91,6
54	Розбирання цементних плінтусів	м	2,68
55	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (в 1 шар)	м2	50,76
56	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (в 2 шари)	м2	16,33
57	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	м2	3,34
58	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12,92

59	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	12,92
60	Ремонт паркетних покриттів на цвяхах площею в одному місці до 0,5 м2	місць	10
61	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	м2	66,22
62	Грунтування покриттів	м2	79,28
63	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	66,37
64	Шліфування покриттів підлог	м2	66,37
65	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	66,03
66	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	3,34
67	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	12,92
68	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	12,92
69	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	14,89
70	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	14,89
71	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12,92
72	Улаштування плінтусів пластикових	м	91,16
73	Монтаж перехідної планки	м	1,9
<u>Розділ 5. Двері</u>			
-	-	-	-
74	Знімання наличників	м	15,1
75	Знімання дверних полотен	м2	6,2
76	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3
77	Демонтаж дверних коробок в кам'яних перегородках	шт	2
78	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,38
79	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,14
<u>Розділ 6. Вікна</u>			
-	-	-	-
80	Знімання засклених віконних рам	м2	0,36
81	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
82	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	1,64
83	Демонтаж пластикових підвіконних дощок	м	26,32
84	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	30,42
<u>Розділ 7. Вентиляція</u>			
-	-	-	-
85	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	0,6
86	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2

87	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2
<u>Розділ 8. Електрика</u>			
-	-	-	-
88	(Демонтаж) Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1
89	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3
90	(Демонтаж) Монтаж люстри для ламп розжарювання	шт	14
91	Демонтаж накладних круглих світильників	шт	2
92	Демонтаж коробів пластикових	м	4
93	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	8
94	Прокладання існуючого кабелю ВВГ 3х2,5 в штробі	м	4
95	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	4
96	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	12
97	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	7
98	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	11
99	Установка накладних світильників круглих	шт	5
100	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1
<u>Розділ 9. Сантехнічні роботи</u>			
-	-	-	-
101	Демонтаж змішувачів	шт	5
102	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
103	Демонтаж мийок	к-т	2
104	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	11
105	(Демонтаж) Установлення полиць з нержавіючої сталі	шт	1
106	(Демонтаж) Установлення полиць дерев'яних	шт	1
107	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1
108	(Демонтаж) тримачів паперових рушників, дозатора мила	шт	3
109	Знімання трапів чавунних	шт	1
110	(Демонтаж) карниза з душевою шторкою	шт	1
111	Демонтаж ревізійного лючка	виріб	1
112	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3
113	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4
114	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3,5
115	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	4
116	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	10
117	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	2,5

118	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5
119	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3,5
120	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12,9
121	Установлення мийок на два відділення	к-т	1
122	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
123	Установлення змішувачів	шт	1
124	Установлення поличок	шт	2
125	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	11
126	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3
127	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1
128	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1
129	Монтаж карниза з душевою шторкою	шт	1
130	Установка ревізійного лючка	грати	1
131	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	3
<u>Розділ 10. Опалення</u>			
-	-	-	-
132	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	3
133	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	10
134	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	12
135	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	25
136	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	9,8
137	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	14
138	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	28
139	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30,8
140	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	19,2
141	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	26
142	Установлення кранів повітряних (крани в комплекті радіаторів)	комплект	13
143	Фарбування ППР труб в/е фарбою в колір стін	м2	2,26
<u>Розділ 11. Інші роботи</u>			
-	-	-	-
144	Розбирання дерев'яної вбудованої шафи 1,1x0,4x2,37 (h) м (4шт)	м2	2,607

145	(Демонтаж) дзеркала настінного	шт	2
146	(Демонтаж) пожежних датчиків	шт	8
147	Знімання карнизів	м	33,12
148	Навішування вертикальних тканинних жалюзі (h=2,4 м)	м	16,9
149	Навішування тканинних ролет	м	16,22
150	Монтаж настінного дзеркала	шт	1
151	Навантаження сміття вручну	т	8,75609
152	Перевезення сміття до 30 км	т	8,75609
<u>Загальнобудівельні роботи коридор</u>			
-			
<u>Розділ 1. Стеля</u>			
153	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	50,75
154	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	47,15
<u>Розділ 2. Стіни</u>			
-			
155	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	9,75
156	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,51
157	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	38,9
158	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	2,1
159	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	74,81
160	Антисептування стін	м2	38,9
161	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 30мм	м2	14,51
162	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	24,4
163	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	117,91
164	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	117,91
165	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	117,91
166	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Художній розпис)	м2	17,69
<u>Розділ 3. Укоси</u>			
-			
167	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	4,7

168	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	84,86
169	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	9,57
170	Антисептування укосів	м2	4,7
171	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	14,27
172	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	14,27
173	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (білою)	м2	14,27
174	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1,98
175	Відбивання штукатурки укосів	м2	1,98
176	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю до 40мм	м2	1,98
<u>Розділ 4. Підлога</u>		-	-
177	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	48,88
178	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (в 1 шар)	м2	51,88
179	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	51,88
180	Ремонт дощатих покриттів підлог	м р-к	25
181	Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 електрорубанком	м2	51,88
182	Улаштування покриттів із OSB	м2	51,88
183	Шліфування покриттів підлог із OSB	м2	51,88
184	Улаштування плінтусів пластикових	м	50,38
<u>Розділ 5. Двері</u>		-	-
185	Знімання дверних полотен	м2	3,78
186	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
187	Встановлення дверей металевих	т	0,2
188	Установка дверних дотягувачів	шт	2
<u>Розділ 6. Електрика</u>		-	-
189	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2
190	(Демонтаж) Монтаж люстри для ламп розжарювання	шт	4
191	Демонтаж коробів пластикових	м	2,2
192	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	2,2
193	Прокладання існуючого кабелю ВВГ 3х2,5 в штробі	м	2,2
194	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	40
195	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	40

196	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2
197	Установка вбудованих світильників 600х600	шт	10
<u>Розділ 7. Інші роботи</u>		-	-
-	-	-	-
198	(Демонтаж) Установлення готових пожежних драбин	т	0,035
199	Установлення готових пожежних драбин	т	0,05
200	(Демонтаж) Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	люк	1
201	Монтаж підлогового люка металевого (розміри приблизні 2х2 м) при готових отворах	люк	1
202	Навантаження сміття вручну	т	1,57643
203	Перевезення сміття до 30 км	т	1,57643
<u>Загальнобудівельні роботи групи Барвінок та Зірочка</u>		-	-
-	-	-	-
<u>Розділ 1. Стеля</u>		-	-
-	-	-	-
204	Демонтаж стельового плінтусу	м	68,18
205	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	264,43
206	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	214,51
207	Антисептування стель	м2	264,43
208	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	264,43
209	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	15,92
210	Монтаж стельового плінтусу	м	145,72
211	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами плінтусів стельових 309,32 м.п.	м2	11,6576
212	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	255,03
213	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,91
<u>Розділ 2. Стіни</u>		-	-
-	-	-	-
214	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	188,52
215	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	6,43
216	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	63
217	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	111,08
218	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	66,94
219	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	м3	0,0025
220	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	10,16

221	Антисептування стін	м2	372,98
222	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 30мм	м2	6,43
223	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону 30мм	м2	63
224	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	12
225	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	249,89
226	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	319,27
227	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	319,27
228	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	44
229	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	44
230	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	319,27
231	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Художній розпис)	м2	132,96
232	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	44
233	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,08
<u>Розділ 3. Укоси</u>		-	-
234	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	19,42
235	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	4,69
236	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	8,75
237	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	7,88
238	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	153,2
239	Антисептування укосів	м2	32,72
240	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	32,43

241	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	32,43
242	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (білою)	м2	15,75
243	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (кольоровою)	м2	16,68
244	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,29
245	Відбивання штукатурки укосів	м2	2,46
246	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю до 40мм	м2	10,37
247	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,72
<u>Розділ 4. Підлога</u>			
248	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	174,43
249	Розбирання цементних плінтусів	м	5,36
250	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (в 1 шар)	м2	48,59
251	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (в 2 шари)	м2	30,17
252	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	м2	221,39
253	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,75
254	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	м2	51,65
255	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,75
256	Грунтування покриттів	м2	98,31
257	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	96,56
258	Шліфування покриттів підлог	м2	96,56
259	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	251,55
260	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	6,88
261	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1,75
262	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	1,75
263	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	2,88
264	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	2,88
265	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,75
266	Ремонт дощатих покриттів підлог	м р-к	23,5

267	Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 електрорубанком	м2	161,87
268	Улаштування покриттів із OSB	м2	161,87
269	Шліфування покриттів підлог із OSB	м2	161,87
270	Улаштування плінтусів пластикових	м	174,43
<u>Розділ 5. Двері</u>		-	-
271	Знімання наличників	м	20
272	Знімання дверних полотен	м2	14,33
273	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5
274	Демонтаж дверних коробок в кам'яних перегородках	шт	2
275	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,14
276	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	27,05
<u>Розділ 6. Вікна</u>		-	-
277	Знімання засклених віконних рам	м2	0,72
278	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
279	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,448
280	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	44,5
281	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	44,5
<u>Розділ 7. Електрика</u>		-	-
282	(Демонтаж) Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1
283	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	28
284	(Демонтаж) Монтаж люстри для ламп розжарювання	шт	22
285	Демонтаж накладних круглих світильників	шт	5
286	Демонтаж коробів пластикових	м	7
287	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	31
288	Прокладання існуючого кабелю ВВГ 3х2,5 в штробі	м	7
289	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	24
290	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	21
291	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	8
292	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	22
293	Установка накладних світильників круглих	шт	5
294	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2
<u>Розділ 8. Сантехнічні роботи</u>		-	-
295	Демонтаж змішувачів	шт	4


296	Демонтаж мийок	к-т	4
297	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	8
298	(Демонтаж) Установлення полицок з нержавіючої сталі	шт	2
299	(Демонтаж) Установлення полицок дерев'яних	шт	2
300	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4
301	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1
302	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	8
303	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	16
304	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6
305	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1
306	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10
307	Установлення мийок на два відділення	к-т	2
308	Установлення полицок	шт	4
309	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	8
<u>Розділ 9. Опалення</u>			
-	-	-	-
310	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2
311	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	21
312	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	22
313	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	42
314	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	20
315	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	20
316	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	44
317	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	67
318	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	33,09
319	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	46
320	Установлення кранів повітряних (крани в комплекті радіаторів)	комплект	23
321	Фарбування ППР труб в/е фарбою в колір стін	м2	7,66
<u>Розділ 10. Інші роботи</u>			
-	-	-	-

322	Розбирання дерев'яної вбудованої шафи 1,1x0,4x2,37 (h) м (1шт)	м2	2,607
323	(Демонтаж) пожежних датчиків	шт	8
324	Знімання карнизів	м	61,8
325	Навішування вертикальних тканинних жалюзі (h=2,4 м)	м	24,4
326	Навішування тканинних ролет	м	34
327	Навантаження сміття вручну	т	8,36545
328	Перевезення сміття до 30 км	т	8,36545

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Джам Д. В.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Гембарський Л. В.

