

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Київської державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Євгенія ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2020 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт покрівель з влаштуванням блискавкозахисту в Спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 91з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського району м. Києва, Провулок Чеховський, 4-А

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Загальнобудівельні роботи</u>	-	-
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1219,13
2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	270
3	Розбирання парпетних ґрат	м	166,94
4	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	6
	<u>Розділ 2. Влаштування покрівлі</u>	-	-
5	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м	105
6	Улаштування гідроізоляційного шару з плівки поліетиленової	м2	1219,13
7	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	м2	1219,13
8	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі (по існуючому решетуванню)	м2	-1219,13
9	Улаштування слухових вікон	шт	6
10	Огородження покрівель перилами	м	166,94
11	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	62
12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	62
13	Улаштування жолобів підвісних	м	171,74
14	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	306
	<u>Розділ 3. Інші роботи</u>	-	-
15	Навантаження сміття вручну	т	22,29893
16	Перевезення сміття до 30 км	т	22,29893
	<u>Блискавкозахист будівлі та система сніготанення</u>	-	-
	<u>Розділ 1. Блискавкозахист</u>	-	-
17	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	340

18	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	26
19	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	12
<u>Вогнезахисне оброблення</u>			
-		-	-
<u>Розділ 1. Вогнезахисне оброблення будівлі</u>			
20	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м ²	441
21	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-71-1	м ²	441

Склав _____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Д.В. Джам

Перевірив _____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Л.В. Гембарський

Управління освіти
 Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації
 ідентифікаційний код 37470086
ІНЖЕНЕРНА ГРУПА
 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А
 т/ф 489-02-50