

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)
Є. ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі спеціалізованої школи I-III ступенів №97 ім. О.Теліги з поглибленим вивченням англійської мови, вул. Олени Теліги, 5 у Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 3 м2	м2	28,12	
2	Улаштування зашивки вікон з деревноволокнистих листів	м2	36,32	
3	Плити ОСБ, товщина 10 мм	м2	38,136	
4	Демонтаж зашивки вікон з деревноволокнистих листів	м2	36,32	
5	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін з вагонки	м2	30,9	
6	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	130,623	
7	Знімання пластикових підвіконних дошок	м2	8,085	
8	Демонтаж залізних виробів фрамужних	шт	1	
9	(Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 3 м2	м2	27,02	
10	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	13,68	
11	Розбирання покриттів піддашку з листів сталевих хвилястих	м2	3,3	
12	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	15	
13	Знімання дверних полотен (1 шт)	м2	1,8	
14	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (1 шт)	шт	2	
15	Демонтаж заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (1 шт)	м2	2,166	
16	Розбирання бетонних стяжок	м2	1,8	
17	Автогідропідіймачі, висота підйому 22 м	маш.год	3,6	
18	Прорізи вікна	шт	1	
18	Установлення залізних виробів фрамужних	шт	1	
19	Комплект для поворотної-відкидної стулки	комплект	1	
20	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 3 м2	м2	27,02	
21	Склопакети двокамерні енергозберігаючі, товщина 32 мм	м2	18,64	
22	Склопакети однокамерні енергозберігаючі, товщина 24мм	м2	8,38	
23	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (83,4м2 -демонтовані; 47,223 м2- нові)	м2	130,623	
24	Блоки віконні металопластикові двокамерні з енергозберігаючим склопакетом	м2	47,223	
25	Анкер рамний 10x152 мм	шт	363	
26	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	28,08	
27	Герметик сіліконовий 0,28 мл	л	12,8	
28	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	21,45	
29	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	30,97	

1	2	3	4	5
30	Дошки підвіконні пластикові, ширина 300 мм	м	5,05	
31	Дошки підвіконні пластикові, ширина 400 мм	м	16,83	
32	Установлення віконних зливів	м	30,62	
33	Зливи віконні оцинковані з покриттям поліестер до 300мм	м	31,75	
34	Саморізи 3,5x25 мм	шт	108	
35	Мастика гермабутил	кг	8,99	
	Прорізи двері			
36	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	1	
37	Полотна для блоків дверних [цитових], глухі, висота 2000 мм, ПГ 20-9, площа 1,8м2	м2	1,8	
38	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах	м2	2,166	
39	Анкер рамний 10x152 мм	шт	8	
40	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	0,33	
41	Блоки дверні металопластикові	м2	2,166	
42	Установлення і кріплення наличників МДФ	м	4,18	
43	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	7,6	
	Стіни та укоси внутрішні			
44	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	21,12	
45	Кутики штукатурні перфоровані	м	57,55	
46	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг	кг	84,48	
47	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	0,22	
48	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	21,12	
49	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	15,6	
50	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	38,016	
51	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	21,12	
52	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	3	
53	Шпаклівка KNAUF HP FINI	кг	22	
54	Поліпшене фарбування укосів підготовлених під фарбування	м2	21,12	
	Підлога			
55	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	1,8	
56	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 10 мм	м2	1,8	
57	Опорядження бетону фарбою АК 11 Композит	м2	6,3	
58	Грунтовка STRONG Композит	л	0,945	
59	Фарба для бетонних підлог АК-11 Композит	кг	0,882	
	Ганок			
60	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	3,3	
61	Профлист ПК35 0,7 мм (або аналог)	м2	3,795	
62	Саморіз покрівельний кольоровий	шт	27	
63	Навішування демонтованих водостічних труб	м	15	
64	Облицювання каркасів стін вагонкою	м2	30,9	
65	Вагонка ПВХ	м2	31,827	
	Інші роботи			
66	Навантаження сміття вручну	т	12,51	
67	Перевезення сміття до 30 км	т	12,51	

Склав Інженер інженерно-організаційного відділу Д.В.Джам

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив Інженер інженерно-організаційного відділу Л.Гембарський

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

ІНЖЕНЕРНА ГРУПА
04.09.2019 м. Київ вул. Зоологічна, 6-А
т. 489-02-50