

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт покрівлі у Ліцеї ім. Михайла Драгоманова Шевченківського району м. Києва, Бульвар Шевченка Тараса, 56-А

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Загальнобудівельні роботи</u>	-	-
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	-	-
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	805,91
2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	258
3	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	112
4	Розбирання парпетних ґрат	м	157,85
5	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	6
	<u>Розділ 2. Влаштування покрівлі</u>	-	-
6	Улаштування гідроізоляційного шару з плівки поліетиленової	м2	805,91
7	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	м2	805,91
8	Улаштування слухових вікон	шт	6
9	Огородження покрівель перилами	м	157,85
10	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	56
11	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	56
12	Улаштування жолобів підвісних	м	161,77
13	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	112
	<u>Розділ 3. Інші роботи</u>	-	-
14	Навантаження сміття вручну	т	17,34054
15	Перевезення сміття до 30 км	т	17,34054
	<u>Вогнезахисне оброблення</u>	-	-
	<u>Розділ 1. Вогнезахисне оброблення будівлі</u>	-	-
16	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	362
17	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-71-1	м2	362

Склад Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (посада, підпис (ініціали, прізвище)) Джам Д.В.

Перевірив ІНЖЕНЕРНА ГРУПА (посада, підпис (ініціали, прізвище)) Гембарський Л.В.

Ідентифікаційний код 37470836

04119, м. Київ, вул. С.П.Цюпка, 8
т/ф 499-02-99