



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києва державної адміністрації

(Назва організації, що затверджує)

(Посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 15 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ганку (безбар'єрне середовище) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 388 Шевченківського району м.Києва, вулиця Щербаківського Данила, 51 Б

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Демонтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,036	
2	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	15,3	
3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	0,43	
4	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	2	
5	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1	м3	4,2	
	Розділ №2. Вхідна площадка та східці			
6	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4	
7	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 60х60 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,7	
8	Улаштування тактильної стрічки	м	9,88	
	Площадка =====			
9	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	12,6	
10	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	18,4	
11	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	18,4	
12	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	18,4	
13	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	4,54	
	Розділ №3. Монтаж підіймача			
14	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	

1	2	3	4	5
15	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	32	
16	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	32	
17	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА	шт	1	
Розділ №4. Покрівля ганку				
18	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,062	
19	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,062	
20	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м ²	17,4	
21	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками	м ²	4,8	
22	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	3,2	
Водостоки =====				
23	Улаштування ринви	м	3,2	
24	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3,4	
Розділ №5. Інші витрати				
25	Навантаження сміття вручну	т	4,4973	
26	Перевезення сміття до 20 км	т	4,4973	

Склав інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Україна Управління освіти

Шевченківської районної в місті Києві

державної адміністрації

ідентифікаційний код 37470086

ПІДПИСНА ГРУПА

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А

т/ф 499-02-50

Д. Джем

Л. Гембарський