

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 08 "

19

2025 р.

Капітальний ремонт пожежної сигналізації (протипожежні заходи) в Спеціалізованій школі I-III ступенів № 138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського району м. Київ, вул. Січових Стрільців, 27. (Код ДК 021:2015 45453000 Капітальний ремонт і реставрація).

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Монтажні роботи			
1	Монтаж приладу ПУ-П 8 кілець	шт	1	
2	Прилад керування, об'єднаний з джерелом живлення, 8 шлейфів ПУ-П	шт	1	
3	Акумулятор , ємкість 18 А.год	шт	3	
4	Акумуляторна батарея 12В,18Аг	шт	3	
5	Акумулятор , ємкість 7 А.год	шт	2	
6	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	2	
7	Монтаж пристрою МЦА-GSM	шт	1	
8	Пристрій МЦА-GSM	шт	1	
9	Монтаж сповіщувача пожежного димового точковогоадресного СПДОТА	шт	119	
10	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА з базою	шт	119	
11	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА з базою (резерв)	шт	12	
12	Монтаж сповіщувача пожежного теплового адресного СПТТА	шт	3	
13	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА з базою	шт	3	
14	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА з базою (резерв)	шт	1	
15	Монтаж сповіщувача пожежного ручного адресного СПРА	шт	11	
16	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	11	
17	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА (резерв)	шт	1	
18	Монтаж виносного індикатора ВПОС	табло	10	
19	Виносний індикатор ВПОС	шт	10	
20	Блок безперебійного живлення 24В,5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
21	Блок безперебійного живлення 24В,5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
22	Монтаж сповіщувача пожежного світлового ОС-12 "Вихід"	шт	20	
23	Оповіщувач ОС-1 (12/24V) "Вихід"	шт	20	
24	Монтаж сповіщувача пожежного світлового ОС-6 "СТРІЛКА НАПРЯМКУ РУХУ"	шт	2	
25	Оповіщувач ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"	шт	2	
26	Монтаж сповіщувача пожежного світлового Оповіщувач ОС-4 "АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ"	шт	1	
27	Оповіщувач ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення"	шт	1	
28	Монтаж устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-600	комплект	1	
29	Моноблок настінного монтажу ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт.	1	
30	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні ЗАС100 ПН	шт	73	

