



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник Євгенія ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2019 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі дошкільного
начального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 419 Шевченківського району м. Києва, вулиця Мрії,
16-А

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	м2	122,72	
2	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	254,62	
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
4	Знімання пластикових підвіконних дошок	м2	41,02	
5	Розбирання відливів листової сталі	м	117,2	
6	Демонтаж залізних виробів фрамужних	шт	6	
7	Демонтаж обшивки укосів вікон гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	131,32	
8	Демонтаж склопакетів	м2	202,88	
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	14	
10	Знімання дверних полотен	м2	39,05	
11	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,01	
12	(Демонтаж) металевих елементів кріплень	т	0,084	
13	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	219,56	
14	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	287,21	
15	Блоки віконні металопластикові двокамерні з енергозберігаючим склопакетом	м2	287,21	
16	Націльник	м	207	
17	Анкер рамний 10x152 мм	шт	798	
18	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	61,75	
19	Герметик сіліконовий 0,28 мл	л	28,15	
20	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	117,2	
21	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	16,27	
22	Дошки підвіконні пластикові, ширина 400 мм	м	119,54	

1	2	3	4	5
23	Установлення віконних зливів	м	117,2	
24	Зливи віконні оцинковані з покриттям поліестер до 250 мм	м	121,54	
25	Саморізи 3,5x25 мм	шт	414	
26	Мастика гермабутил	кг	34,42	
27	Установлення залізних виробів фрамужних	шт	6	
28	Фурнітура для металопластикових вікон	комплект	6	
29	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (демонтованих)	м2	86,36	
30	Анкер рамний 10x152 мм	шт	240	
31	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	18,57	
32	Герметик сіліконовий 0,28 мл	л	8,46	
33	Скління в будівельних умовах металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2 (200 м2 демонтовані)	м2	202,88	
34	Склопакети двошарові	м2	2,88	
	Укоси та стіни			
35	Установлення ПВХ П-профілів для гіпсокартону	м	454,01	
36	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсокартонними	м2	131,32	
37	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	137,89	
38	Клей для гіпсокартону	кг	656,6	
39	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	24,96	
40	Безпідне накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	151,01	
41	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	151,01	
42	Безпідне накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	151,01	
43	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	151,01	
44	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	151,01	
	Двері металопластикові			
45	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	44,06	
46	Анкер рамний 10x152 мм	шт	200	
47	Піна монтажна Ceresit TS-62	л	6,12	
48	Блоки дверні металопластикові	м2	44,06	
	Інші роботи			
49	Навантаження сміття вручну	т	8,2	
50	Перевезення сміття до 30 км	т	8,2	

Склад інженер

Вікторія Комліченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник інженерно-організаційного відділу

Тев Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

