

ЗАТВЕРДЖЕНО



ДЕФЕКТИЙ АКТ

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 645 Шевченківського району м. Києва, провулок Старокиївський 3А

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Відділ 1. Основне приміщення</u>			
	-			
	<u>Розділ 1. Підлога</u>			
1	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,64	
2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	43,72	
3	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	52,46	
4	Перевезення ґрунту до 30 км	т	72,138	
5	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	6,17	
6	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	69,54	
7	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	69,54	
8	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 з вирівнюванням основи	м2	69,54	
9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 80 мм	м2	69,54	
10	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	67,54	
11	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 10 мм	м2	67,54	
12	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	67,54	
13	Ґрунтування поверхні	м2	67,54	
14	Фарбування бетонних поверхонь в 2 шари	м2	67,54	
	<u>Улаштування сходів, перил та огорож</u>			
-				
15	Демонтаж поручня	т	0,016	

16	Розбирання металевих огорож без поручня зі збереженням	м	2,4
17	Установлення металевих огорож без поручня	м	44,5
18	Улаштування сходів з цегли	м3	1,16
19	Посилення цегляних сходів металевим каркасом	т	0,06656
20	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	15
21	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 100мм	шт	-15
22	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 10 мм.	шт	-15
23	Виготовлення огорож 7м	т	0,08729
24	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем	м2	8,96
25	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	8,96
26	Установлення поручня	т	0,10329
27	Монтаж анкерів	шт	15
<u>Розділ 2. Стіни</u>			
28	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,12125
29	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	м2	10,81
30	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	134,4
31	Улаштування коробу з гіпсокартонних плит по металевому каркасу	м2	3,45
32	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	134,4
33	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	134,4
34	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3 мм	м2	134,4
35	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	134,4
36	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	134,4
<u>Розділ 3. Перегородки</u>			
37	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	6,5
38	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	11,7
39	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,08
40	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8,58

41	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2	8,58
42	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,58
<u>Розділ 4. Колони</u>			
43	Улаштування сидіння біля колон	м2	4,56
44	Улаштування обшивки колон магнезитовими листами з кріпленням на клеї	м2	8,74
45	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8,74
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,74
<u>Пристінові</u>			
47	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	14,73
48	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	31,8
49	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	м2	14,73
50	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	14,73
51	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	14,73
52	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,73
<u>Розділ 5. Стеля</u>			
53	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	138
54	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	138
55	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	138
56	Ремонт стель по каменю та бетону ремонтним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (забивання рустів)	м2	7,84
57	Забивання гнізд у бетонних стелях, товщина шару 20 мм	м2	5,5
58	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	138
59	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	138
60	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	138
<u>Розділ 6. Двері та укоси</u>			
61	Пробивання прорізів у стіні	м різ.	12,6

62	Посилення конструкцій сталевими балками	т	0,0248
63	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
64	Знімання дверних полотен	м2	1,71
65	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,95
66	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,1
67	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	6,8
68	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,16
69	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	3,94
70	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	8,91
71	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	3,94
72	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,94
73	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3,94
74	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,94
<u>Відділ 2. Додаткове приміщення</u>			
<u>Розділ 1. Стеля</u>			
75	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	17,7
76	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	17,7
77	Ремонт стель по каменю та бетону ремонтним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (забивання рустів)	м2	1,568
78	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	17,7
<u>Розділ 2. Навантаження та вивіз будівельного сміття</u>			
79	Навантаження сміття вручну	т	2,7743
80	Перевезення сміття до 30 км	т	2,7743
<u>Розділ 1. Улаштування вентиляційної системи</u>			
81	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1
82	Установлення віброізоляторів номер 35	шт	4
83	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1
84	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4
85	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-1, ВП 2-1 розміром пластин 450x250x600 мм	шт	4

86	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-2, ВП 2-2 розміром пластин 450x250x600 мм	шт	4
87	Прокладання дренажних трубопроводів діаметром 20 мм	м	20
88	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	39,02
89	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	65,23
90	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,72246
91	Установлення ґрат	ґрати	28
92	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	м2	14
93	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	115
94	Припливно-витяжна уст. Aerostar SlimStar 1500 ECX+Bypass R	шт	1
95	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1
96	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2
97	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	8
98	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	86
99	Монтаж гофрованої труби по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	314
100	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 18 мм	м	36
101	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	28
102	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	106
103	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	87
104	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	36
105	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	25
106	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід"	шт	2
107	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу	шт	11
108	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	5
109	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2
110	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1
111	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7
<u>Розділ 1. Каналізація</u>			
112	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5,5

113	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	4
114	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3
115	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1
Розділ 2. Водопостачання			
116	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	16
117	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	6
118	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3
Розділ 3. Опалення			
119	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1
120	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	2

Склав

Україна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Шевченківська районної в місті Києві
державної адміністрації
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
ІНЖЕНЕРНА ГРУПА
04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А
т/ф: 489-02-50

Інженер інженерно-організаційного відділу Джам Д.В.

Перевірів

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.