

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2015 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (усунення аварійного стану) елементів інженерних мереж опалення та приміщень в школі I-III ступенів № 25 Шевченківського району м. Києва, вулиця Володимирська, 1

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	2 поверх			
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	76,78	
2	Розбирання обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	69,5	
3	Розбирання плит стельових в каркас стелі	м2	150,36	
4	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	150,36	
5	Демонтаж світильників 600*600	шт	18	
6	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
7	Демонтаж схованої електропроводки	м	185	
8	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	29	
9	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	4	
10	Демонтаж обшивки короба гіпсокартонними листами	м2	1,6	
11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
12	Знімання дверних полотен	м2	1,48	
13	Знімання наличників	м	5	
14	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	215,55	
15	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	240,32	
16	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	240,32	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стін по штукатурці	м2	240,32	
18	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	23,2	
19	Безпіддане накриття укосів	м2	23,2	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23,2	
21	Монтаж LED люстр	шт	28	

1	2	3	4	5
22	Улаштування стелі "Грільято"	м2	150,32	
23	Ремонт паркетних покриттів	місць	3,05	
24	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	м2	150,36	
25	Улаштування плінтусів	м	76,78	
26	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з алюмінію у кам'яних стінах	м2	1,46	
27	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	32	
28	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	34,815	
29	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	220	
30	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	210	
31	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	10	
32	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
33	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	10	
34	Установлення ролетів дверних	шт	10	
35	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	шт	16	
36	Монтаж світильників для підсвітки колон	шт	16	
37	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А	шт	1	
38	Установлення підзарядок USB-роз'єм	шт	10	
39	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	агрегат	1	
40	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
41	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах Кімната	м	10	
42	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	10,1	
43	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10,1	
44	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
45	Знімання дверних полотен	м2	1,33	
46	Знімання наличників	м	5	
47	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
48	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
49	Демонтаж схованої електропроводки	м	12	
50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з алюмінію у кам'яних стінах	м2	1,46	
51	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	87,12	
52	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	87,12	
53	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	87,12	
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	87,12	
55	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	125,05	

1	2	3	4	5
56	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	22	
57	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	125,05	
58	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	м2	125,05	
59	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стель	м2	125,05	
60	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	10,1	
61	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	10,1	
62	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69/додати 10мм	м2	10,1	
63	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках полівінілхлоридним шнуром	м2	10,1	
64	Улаштування плінтусів пластикових в комплекті	м	16	
65	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
66	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	26	
67	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	26	
68	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
69	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
70	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,3	
71	Безпіщане накриття укосів	м2	3,65	
72	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,65	

Склад

Управління освіти

Інженер Джем Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

державної адміністрації
ідентифікаційний код 37470086

Керівник інженерно-організаційного відділу
Гембарський Л.В.

ІНЖЕНЕРНА ГРУПА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

04119, м. Київ, вул. Зосболова, 5А
т/ф: 289-02-50