

ЗАТВЕРДЖЕНО


Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
 (назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (усунення аварійного стану внутрішніх приміщень) приміщень в укритті в технічного ліцею Шевченківського району м.Києва, вул.Щусєва,20

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	116,6	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	132,66	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	132,66	
4	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	16	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	148,66	
6	Сітка зварна 100*100	м2	148,66	
7	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/додати 40 мм	м2	148,66	
8	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	148,66	
9	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1088,1912	
10	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	11,22383	
11	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	29,28602	
12	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69/додати 10мм	м2	148,66	
13	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1088,1912	
14	Поліпшене фарбування підлог	м2	148,66	
15	Фарба АК-11	кг	59,464	
16	Навантаження сміття вручну	т	11,75271	
17	Перевезення сміття до 30 км	т	11,75271	

Склад

Інженер Джем Д.В.

Перевірив

Керівник інженерно-організаційного відділу
Гембарський Л.В.

