

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Свєнєнєя ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ 20 15 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) припливно-витяжної вентиляції
найпростішого укриття у ліцеї №153 за адресою: вул. Чорновола, 37 у Шевченківському районі м. Києва

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вентиляція			
1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	8	
2	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм/глибина 500 мм	шт	8	
3	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	агрегат	4	
4	Припливно-витяжна шумоізольована вентиляційна машина з рекуператором потужністю 1100 м3/год з електричним нагрівачем 3,3кВт, 230 В, струм 15,6 А	шт	2	
5	Припливно-витяжна шумоізольована вентиляційна машина з рекуперацією потужністю 600 м3/год з електричним нагрівачем 2 кВт , 230 В, Ток 9 А	шт	2	
6	Пульт керування вент. агрегатом	шт	4	
7	Установлення шумоглушників круглого перерізу	шт	12	
8	Глушник каналний 250х900 мм	шт	8	
9	Глушник каналний 200х600 мм	шт	4	
10	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	8	
11	Клапан відсічний з електроприводом 250 мм	шт	4	
12	Клапан відсічний з електроприводом 200 мм	шт	4	
13	Установлення вставок гнучких	м2	1,89	
14	Вставка гнучка 250 мм	шт	8	
15	Вставка гнучка 200 мм	шт	8	
16	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	180	
17	Повітроводи з оцинкованої сталі круглого перерізу 0,55 мм	м2	120	
18	Фасонні вироби з оцинкованої сталі круглого перерізу 0,55 мм	м2	60	
19	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	42	
20	Утеплювач фольгований самоклеючий 8 мм	м2	42	
21	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	8	
22	Дросель клапан ручний 150 мм	шт	4	
23	Дросель клапан ручний 200 мм	шт	4	

24	Хомут вентиляційний 150 мм	шт	26
25	Хомут вентиляційний 200 мм	шт	36
26	Хомут вентиляційний 250 мм	шт	44
27	Стрічка для склеювання металізована 50 мм(50м)	шт	10
28	Профіль монтажний 20	шт	5
29	Шпилька різьбова М8х1000 мм	шт	50
30	Дюбель 10х28/М8 латунь	шт	100
31	Саморіз зі свердлом 3,9х11	шт	3000
32	Піна монтажна	шт	8
33	Клей-герметик поліуретановий 310 мл	шт	4
34	Болт М8	шт	200
35	Гайка М8	шт	200
36	Шайба М8	шт	100
37	Підвіс вібраційний	шт	20
38	Круг абразивний	шт	20
39	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрата	80
40	ґратка зовнішня припливно-витяжна перерізом до 0,12 м2	шт	8
41	Анемостат 150 мм	шт	72
42	Сендвіч панель пластик 32 мм	шт	4
Розділ №2. Електромонтажні роботи			
43	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	150
44	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	150
45	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	150
46	Кабель силовий багатожильний 3х2,5 мідь	м	150
47	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	100
48	Кабель силовий багатожильний 2х0,75 мідь	м	100
49	Кріплення для гофри	упак.	1
Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи			
50	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	4
51	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	4
Розділ №4. Інші роботи			
52	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	12
53	(Демонтаж) Улаштування каркасу під обшивку сухою штукатуркою стель	м2	12
54	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	12
55	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,68
56	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	12
57	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	18
58	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,68
59	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати /додавати 0,5 мм	м2	12
60	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	12
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12
62	Акрилова фарба LEGENDA	л	0,0384
63	Навантаження сміття вручну	т	1
64	Перевезення сміття до 30 км	т	1

Україна

Управління освіти

Шевченківської районної в місті Києві

адміністрації

ідентифікаційний код 37470086

ІНЖЕНЕРНА ГРУПА

04115, м. Київ, вул. Заволочна, 5/А

т.ф. 489-02-50

Склав Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д. Джем

Перевірів Керівник інженерно-організаційного відділу

Л.Гембарський