



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі Ліцею №101 Шевченківського району м. Києва за адресою: м. Київ, вул.Коперника, 8

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>I частина</u>			
	<u>Розділ 1. Прорізи</u>			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	51,18	
2	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	51,18	
3	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,6	
4	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,1456	
5	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	29,5575	
6	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	47,259	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,6	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,1456	
9	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	29,5575	
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	47,259	
11	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	51,18	
12	Установлення віконних зливів	м	51,18	
13	Установлення нащільників металевих 60 мм	м	158,18	
14	Демонтаж склопакетів	м2	9,7824	
15	Скління рам склопакетами площею до 1 м2	м2	8,7044	
16	Скління рам склопакетами площею до 2 м2	м2	1,078	
17	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	32	
18	Установлення виробів віконних	шт	32	

1	2	3	4	5
19	Ремонт віконних коробок вузьких одинарних без знімання підвіконних дощок та рам в цегляних стінах	шт	58	
20	Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця	шт	5	
	<u>Розділ 2. Укоси</u>			
21	Знімання сухої штукатурки	м2	63,272	
22	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	63,272	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	63,272	
	<u>Розділ 3. Стіни</u>			
24	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
25	Знімання наличників	м	10,6	
26	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
27	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	42,28	
28	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі	м2	42,28	
29	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	42,28	
30	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	1	
	<u>Розділ 4. Стелі</u>			
31	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	35,8	
32	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	35,8	
	<u>Розділ 5. Підлога</u>			
33	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	37,2	
34	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	37,2	
35	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	37,2	
	<u>Розділ 6. Інші супутні витрати</u>			
36	Навантаження сміття вручну	т	40	
37	Перевезення сміття до 30 км	т	40	
	<u>II частина</u>			
	<u>Розділ 1. Прорізи</u>			
38	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	48,77	
39	Демонтаж пластикових підвіконних дощок	м	48,77	
40	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,814	
41	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,4076	
42	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	22,7872	

1	2	3	4	5
43	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	55,6321	
44	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,814	
45	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,4076	
46	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	22,7872	
47	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	55,6321	
48	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	48,77	
49	Установлення віконних зливів	м	48,77	
50	Установлення нащільників металевих 60 мм	м	153,41	
51	Демонтаж склопакетів	м2	1,099	
52	Скління рам склопакетами площею до 1 м2	м2	1,099	
	<u>Розділ 2. Укоси</u>			
53	Знімання сухої штукатурки	м2	109,1	
54	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	109,1	
55	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	109,1	
	<u>Розділ 3. Стіни</u>			
56	Знімання дверних полотен	м2	5,67	
57	Знімання наличників	м	21,2	
58	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
59	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі	м2	62,1	
60	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62,1	
61	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28,2	
62	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	2	
63	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,89	
	<u>Розділ 4. Інші супутні витрати</u>			
64	Навантаження сміття вручну	т	15	
65	Перевезення сміття до 30 км	т	15	
	<u>III частина. Благоустрій</u>			
	<u>Розділ 1. Баскетбольний майданчик</u>			
66	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	2,4	
67	Нарізування швів у асфальтобетонному покритті	м шва	72	

1	2	3	4	5
68	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	10,8	
69	Демонтаж верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) механізовано, товщина шару покриття 5 мм	м2	288	
70	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	115,2	
71	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (t=100 мм)	м3	28,8	
72	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	288	
73	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3/до товщини 210 мм	м2	288	
74	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	288	
75	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожен 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4/до товщини 50мм/	м2	288	
76	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	м2	288	
77	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм	м2	288	
78	Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати/до товщини 3мм/	м2	-288	
79	Фарбування покриття з гумового грануляту вручну за 3 рази/розмітка/	м2	66	
80	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	72	
81	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	72	
82	Улаштування хвіток з установленням стовпів металевих	шт	2	
83	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	6	
84	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0,79	
85	Монтаж опорних конструкцій (ворота - 2шт, щит баскетбольний - 2 шт)	т	0,3622	
Розділ 2. Інші супутні витрати				
86	Навантаження сміття вручну	т	293,76	
87	Перевезення сміття до 30 км	т	293,76	

Склав інженер _____

Вікторія Комліченко

Перевірив керівник інженерно-організаційного відділу _____

Лев Тембарський

