

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (усунення аварійного стану внутрішніх приміщень) приміщень ліцею № 172 "Нивки" за адресою: вул. Ружинська, 30-32 у Шевченківському районі м. Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	47,8	
2	Розбирання покриттів підлог з паркету	м2	88,26	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	88,26	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	88,26	
5	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки	м2	88,26	
6	Улаштування теплоізоляції з полістерольних плит	м2	88,26	
7	Екструдований пінополістирол 100мм	м2	88,26	
8	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	88,26	
9	Сітка зварна 100*100	м2	88,26	
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/додати 40 мм	м2	88,26	
11	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	88,26	
12	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	646,0632	
13	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	6,66363	
14	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	17,38722	
15	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69/додати 10мм	м2	88,26	
16	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	646,0632	
17	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках полівінілхлоридним шнуром	м2	88,26	
18	Клей для ПВХ-покриття, Bostik 330	кг	26,478	
19	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	17,652	
20	Комерційне ПВХ-покриття Tarkett Smart. Товщина 2.0 мм, захисний шар 0,5 мм, залишкова деформація - не більше 0,15 мм.	м2	90,0252	
21	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	31,650036	
22	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	47,8	
23	Плінтус пластиковий	м	47,8	

1	2	3	4	5
24	Заглушка для плінтуса з пластика	шт	10	
25	Кутик зовн/внутр для плінтуса з пластика	шт	28	
26	З'єднувач для плінтуса з пластика	шт	16	
27	Дюбель з шурупом 6x40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	96	
28	Навантаження сміття вручну	т	1,54542	
29	Перевезення сміття до 30 км	т	1,54542	

Склав Інженер

Д. Джем

Перевірів Керівник інженерно-організаційного відділу

Л.Гембарський

