

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (усунення аварійного стану внутрішніх приміщень) мереж центрального опалення в технічному ліцеї Шевченківського району м. Києва, вул. Щусєва, 20

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                          | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли                                                           | м3                | 2,27      |          |
| 2         | (Демонтаж) Улаштування перекриттів з бетонних плит                                                         | м2                | 24,85     |          |
| 3         | Розбирання облицювання та каркасу короба                                                                   | м2                | 42        |          |
| 4         | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг(з збереженням)                                                          | шт                | 9         |          |
| 5         | Розбирання трубопроводів діаметром до 40 мм                                                                | м                 | 40,13     |          |
| 6         | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 75 мм              | м                 | 80,26     |          |
| 7         | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 90 мм              | м                 | 40,13     |          |
| 8         | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 50 мм       | м                 | 53        |          |
| 9         | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб пластикових напірних діаметром 40 мм            | м                 | 40,13     |          |
| 10        | Установлення опалювальних радіаторів сталевих                                                              | кВт               | 14,625    |          |
| 11        | Радіатори біметалеві 500мм                                                                                 | секція            | 75        |          |
| 12        | Комплект кронштейнів для металевих радіаторів                                                              | шт                | 5         |          |
| 13        | Комплект радіаторний приєднувальний боковий                                                                | шт                | 5         |          |
| 14        | Комплект радіаторних клапанів прямих 20x1/2" (PRK01)                                                       | шт                | 5         |          |
| 15        | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м                 | 15        |          |
| 16        | Труба поліпропіленова D=32мм                                                                               | м                 | 15        |          |
| 17        | Коліно 90' d=76                                                                                            | шт                | 10        |          |
| 18        | Муфта 32x40                                                                                                | шт                | 10        |          |
| 19        | Кріплення 32 одинарне                                                                                      | шт                | 30        |          |
| 20        | Вентиль                                                                                                    | шт                | 10        |          |
| 21        | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м                 | 52,13     |          |
| 22        | Труба поліпропіленова армована скловолокном D=40мм                                                         | м                 | 52,13     |          |
| 23        | Коліно 90' d=40                                                                                            | шт                | 20        |          |
| 24        | Трійник 40                                                                                                 | шт                | 10        |          |

| 1  | 2                                                                                                                             | 3  | 4        | 5 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|
| 25 | Муфта 32x40                                                                                                                   | шт | 4        |   |
| 26 | Вентиль                                                                                                                       | шт | 2        |   |
| 27 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 76 мм                                                       | м  | 104,26   |   |
| 28 | Труба сталева Д 76                                                                                                            | м  | 25       |   |
| 29 | Коліно 90' d=76                                                                                                               | шт | 16       |   |
| 30 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 89 мм                                                       | м  | 52,13    |   |
| 31 | Труба сталева Д 89                                                                                                            | м  | 27,5     |   |
| 32 | Коліно 90' d=89                                                                                                               | шт | 8        |   |
| 33 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                             | м2 | 28,09    |   |
| 34 | Сітка зварна 100*100                                                                                                          | м2 | 28,09    |   |
| 35 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/додати 40 мм                                         | м2 | 28,09    |   |
| 36 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм                                | м2 | 28,09    |   |
| 37 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69                                                                                 | кг | 205,6188 |   |
| 38 | Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88                                                                 | кг | 2,120795 |   |
| 39 | Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777                                                       | кг | 5,53373  |   |
| 40 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69/додати 10мм                                  | м2 | 28,09    |   |
| 41 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69                                                                                 | кг | 205,6188 |   |
| 42 | Поліпшене фарбування підлог                                                                                                   | м2 | 28,09    |   |
| 43 | Фарба АК-11                                                                                                                   | кг | 11,236   |   |
|    | Стіни тип 1                                                                                                                   |    |          |   |
| 44 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином                                                                     | м2 | 20,9     |   |
| 45 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                       | л  | 4,18     |   |
| 46 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм                 | м2 | 20,9     |   |
| 47 | Штукатурка CERESIT CT-25 цементно-вапняна                                                                                     | кг | 156,75   |   |
| 48 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 20,9     |   |
| 49 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16                                                                                                 | кг | 6,27     |   |
| 50 | Силікатна фарба Ceresit CT 54 (Ral S386)                                                                                      | л  | 5,225    |   |
| 51 | Навантаження сміття вручну                                                                                                    | т  | 6,1247   |   |
| 52 | Перевезення сміття до 30 км                                                                                                   | т  | 6,1247   |   |

Склад



Інженер Джам Д.В.

Перевірів

Керівник інженерно-організаційного відділу  
 Гембарський Л.В.