

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 07 " 1. 2015.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) прибудинкової території в спеціалізованій школі I-III ступенів № 57 з поглибленим вивченням англійської мови за адресою: вул. Прорізна, 19 Шевченківського району м. Києва

Умови виконання робіт K=1,085

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	48	
2	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	32	
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	19,5	
4	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 50 см до 70 см	шт	3	
5	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 30 см до 50 см	шт	2	
6	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня до 30 см	шт	2	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	116,42	
8	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	13,97	
9	Знімання бетонних парапетних дощок	м2	20,8	
	Розділ №2. Доріжка			
10	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	32	
11	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	32	
12	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	м3	44,8	
	Розділ №3. Естакада			
13	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	130	
14	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,5392	
15	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	м3	18,2	
16	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	94,6	
17	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (двотаври)	м2	94,6	
18	Ремонт штукатурки зовнішніх гладких стовпів, колон та пілястр з землі та риштувань по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщина шару 20 мм	м2	33,87	

1	2	3	4	5
19	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	33,87	
20	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	138	
21	Очищення вручну плит перекриття з землі та риштувань	м2	138	
22	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	138	
Розділ №4. Бар'єрна стіна				
23	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	20,8	
24	Установлення арматури з окремих стержнів діаметром до 14 мм	т	0,289	
25	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	52	
26	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	166,4	
27	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	166,4	
28	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	м2	166,4	
Розділ №5. Огорожа === Ремонт огорожі				
29	Середній ремонт металевих огорож	м2	36	
30	Дрібний ремонт металевих огорож	м2	144	
31	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	180	
32	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	180	
===Нове огородження				
33	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	128	
34	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1	
Розділ №6. Інші витрати				
35	Установлення люка	шт	2	
36	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	132,8	
37	Навантаження сміття вручну	т	54,7677	
38	Перевезення сміття до 20 км	т	187,5677	

Склав інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Д. Джем

Перевірів

керівник інженерно-організаційного відділу Д. Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

