

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ 07 ” 2015 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на **Поточний** ремонт (аварійне усунення ушкоджень) тінювих навісів у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №810 за адресою: вул. Печенізька, 2/9 Шевченківського району міста Києва.

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	111,54	
2	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	111,54	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	111,54	
4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	180	
5	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,78668	
6	Виготовлення металевих навісів	т	2,35278	
7	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок	м2	180	
8	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	180	
9	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1	м2	180	
10	Улаштування шару гідроізоляції	м2	180	
11	Монтаж покрівельного покриття з профлиста	м2	180	
12	Улаштування з листової сталі крапельників	м	66	
13	Навішування водостічних труб, ринв, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	30	
14	Улаштування снігоутримувачів	м	30	
15	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	м2	146,61	
16	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	м	90	
17	Грунтування стін ґрунтовкою Бетон - контакт С111 (або аналог)	м2	146,61	
18	Поліпшене штукатурення цементним розчином Т10 по каменю стін фасадів	м2	146,61	
19	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях	м2	146,61	

1	2	3	4	5
20	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	м2	146,61	
21	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	27	
22	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню	м2	111,54	
23	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	111,54	
24	Армування бетонної основи	м2	111,54	
25	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	90	
26	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	111,54	
27	Грунтування поверхонь основи	м2	111,54	
28	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	м2	111,54	
29	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	м2	111,54	
30	Фарбування покриття з гумового грануляту вручну за 3 рази	м2	111,54	
31	Навантаження сміття вручну	т	10,62	
32	Перевезення сміття до 30 км	т	10,62	

Склав інженер _____ Д. Дзам

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів керівник інженерно-організаційного відділу _____ Л. Гембарський

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

