

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Київській державній адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Є.В. ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"03"

12

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі початкової школи «Кияночка» Шевченківського району м.Києва, вулиця Парково-Сирецька, 7-А

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 70-33	шт	37	
2	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 147,02-76,12	м	70,9	
3	(Демонтаж) Установлення віконних зливів кількість: 180,52-76,12	м	104,4	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	12	
5	Знімання дверних полотен	м2	29,03	
6	Навантаження сміття вручну	т	9,54987	
7	Перевезення сміття до 30 км *** ВІКНА ***	т	9,54987	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 25,62-4,6	м2	21,02	
9	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 270,17-147,87	м2	122,3	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 150,03-76,12	м	73,91	
11	Установлення віконних зливів кількість: 150,03-76,12 *** ДВЕРІ ***	м	73,91	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,21	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,48	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах *** УКОСИ В СЕРЕДИНІ БУДІВЛІ ***	м2	9,34	
15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї кількість: 98-29,99	м2	68,01	
16	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм	м2	19,75	

	при нанесенні за 3 рази кількість: 30-10,25			
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (укуси) кількість: 68-19,74	м2	48,26	
18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати кількість: 68-19,74	м2	48,26	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси) кількість: 30-10,25	м2	19,75	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укуси) кількість: 68-19,74	м2	48,26	
	*** УКОСИ ЗОВНІ***			
21	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм (зовнішні укуси)	м2	52,2	
22	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (зовнішні укуси)	м2	24,9	
	*** РЕМОНТ НАВІСІВ ***			
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (підсилення конструкції колон навісу)	т	0,204	
24	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	90	
25	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	90	
	*** ОПОРЯДЖЕННЯ НАВІСІВ ***			
26	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	115	
27	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	157	

Склав інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В. ДЖАМ

Перевірів керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.В. ГЕМБАРСЬКИЙ

