

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Київській державній адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в приміщеннях Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов за адресою: місто Київ, вул.вул. О.Теліги, 15-А. (код ДК 021:2015 (CPV) 45343000-3 встановлення протипожежного обладнання).

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Монтажні роботи			
1	Монтаж приладу ПУ-П 8 кілець	шт	1	
2	Акумулятор , ємкість 18 А.год	шт	3	
3	Акумулятор , ємкість 7 А.год	шт	2	
4	Монтаж пристрою МЦА-GSM	шт	1	
5	Монтаж сповіщувача пожежного димового точкового адресного СПДОТА	шт	275	
6	Монтаж сповіщувача пожежного ручного адресного СПРА	шт	27	
7	Монтаж виносного індикатора ВПОС	табло	43	
8	Виносний індикатор ВПОС	шт	43	
9	Блок безперебійного живлення 24В,5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
10	Монтаж сповіщувача пожежного світлового ОС-12"Вихід"	шт	36	
11	Монтаж сповіщувача пожежного світлового ОС-6 СТІЛКА НАПРЯМКУ РУХУ"	шт	10	
12	Монтаж сповіщувача пожежного світлового ОповіщувачОС-4 "АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ"	шт	1	
13	Монтаж устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-600	комплект	1	
14	Встановлення пульта мікрофонного ПМН-12	шт	1	
15	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні ЗАС100ПН	шт	135	
16	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні 6АС100ПН	шт	28	
17	Гучномовець або звукова колонка рупорна 10ГР002	шт	2	
18	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні КВР01/30-100В	шт	61	
19	Коробка розподільча вогнестійка на стіні КВР01/30-100В	шт	61	
20	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні КРОМА-01-30 К6 Е30	шт	23	
21	Коробка розподільча вогнестійка КРОМА-01-30 К 6/6 Е30	шт	23	
22	Монтаж бокса	шт	1	
23	Бокс пластиковий під автоматичний вимикач захисту	шт	1	
24	Установлення вимикачів 1-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
25	Прокладання коробів пластикових 25х16	м	880	
26	Короб пластиковий 25х16	м	880	
27	Прокладання коробів пластикових 40х25	м	420	
28	Короб пластиковий 40х25	м	420	
29	Прокладання проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	1300	
1	2	3	4	5

30	Прокладання гофротруб, по стінах і колонах ізкріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	600
31	Гофрорукав Д18	м	600
32	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	600
33	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	7000
34	Кабель негорючий 1х2х0,8 J-Y(St)Y	м	4060
35	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	1450
36	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 2х1,5 мм ²	м	2050
37	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3х1,5 мм ²	м	40
38	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	137
39	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	137
40	Скоба монтажна металева СММ-15	шт	1800
41	Саморіз 3,5х35 мм (дерево)	шт	7000
42	Дюбель 6х40 без шляпки	шт	7000
43	Стяжка нейлонова 3,5х300 (100 шт.)	шт	500
Розділ №2. Устаткування			
44	Прилад керування, об'єднаний з джерелом живлення, 8 шлейфів ПУ-П	шт	1
45	Акумуляторна батарея 12В, 18Аг	шт	3
46	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	2
47	Пристрій МЦА-GSM	шт	1
48	Сповіслювач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА з базою	шт	275
49	Сповіслювач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА з базою (резерв)	шт	28
50	Сповіслювач пожежний ручний адресний СПРА	шт	27
51	Сповіслювач пожежний ручний адресний СПРА (резерв)	шт	3
52	Блок безперебійного живлення 24В, 5А (ДБЖІ-180)	шт	1
53	Оповіслювач ОС-1 (12/24V) "Вихід"	шт	36
54	Оповіслювач ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"	шт	10
55	Оповіслювач ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення"	шт	1
56	Моноблок настінного монтажу ВЕЛЛЕЗН-120-600	шт	1
57	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1
58	Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	135
59	Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	28
60	Гучномовець рупорний 10ГР001	шт	2
61	Вимикач автоматичний 10А	шт	2
Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи			
Система пожежної сигналізації			
62	Системи управління з числом параметрів налаштування до 5	система	1
63	Системи управління з числом параметрів налаштування: на кожний наступний параметр налаштування	система	3
Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу та показників напрямку евакуювання)			
64	Системи управління з числом параметрів налаштування до 5	система	1
Система передавання тривожних сповіщень			
65	Система пожежного радіомоніторингу	система	1

Склад

Інженер Джам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]