

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
назва організації, що затверджує)
Грова Є.В.
посада, підпис, ініціали, прізвище)
2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

"Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в Піцеві № 155 Шевченківського району
м. Києва, вул. Січових Стрільців, 5"

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	(Демонтаж) Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
	<u>Припливно-втяжні установки</u>			
2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	4	
3	Монтаж комплекта автоматики (пульт керування)	шт	4	
4	Підготовка до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	4	
	<u>Розділ 1. Припливно-втяжні установки</u>			
5	Припливно-вентиляційна установка ПВ-1 Slimstar 1000 ЕС X+Vurass R в складі: пластинчатий рекуператор, фільтри, повітрянагрівач, вентилятори	компл.	1	
6	Припливно-вентиляційна установка ПВ-2 Slimstar 1500 ЕС X+Vurass R в складі: пластинчатий рекуператор, фільтри, повітрянагрівач, вентилятори	компл.	1	
7	Припливно-вентиляційна установка ПВ-3 Slimstar 1500 ЕС X+Vurass R в складі: пластинчатий рекуператор, фільтри, повітрянагрівач, вентилятори	компл.	1	

8	Припливно-вентиляційна установка ПБ-4 Slimstar 2000 ЕС X+Vurass R в складі: пластинчатий рекуператор, фільтри, повітрянагрівач, вентилятори	компл.	1
9	Комплект автоматики ПБ1	к-т	1
10	Комплект автоматики ПБ2	к-т	1
11	Комплект автоматики ПБ3	к-т	1
12	Комплект автоматики ПБ4	к-т	1

Склав

Інженер Джем Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Керівник інженерно-
організаційного відділу
Гембарський Л.В.

