

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківського району міста
Києва
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) прибудинкової території
закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 323 Шевченківського району м. Києва,
Вулиця Родини Глаголевих, 16 (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	50	
2	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	50	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	50	
4	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	20	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	5	
6	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	5	
7	Армування бетонної основи	м2	50	
8	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	20	
9	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	50	
10	Ґрунтування поверхонь основи	м2	50	
11	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	м2	50	
12	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	м2	50	
13	Фарбування покриття з гумового грануляту вручну за 3 рази	м2	50	
14	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм	м2	237	
15	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40	м2	237	
16	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	11,85	
17	Улаштування вимощення з бетону В15 товщиною покриття 10 см	м2	15,86	
18	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] на відсіві	м2	15,86	
19	Підготовлення ґрунту з внесенням рослинної землі шаром 20 см	м2	476,8	
20	Планування ділянки вручну	м2	476,8	

Склав

Інженер Джам Д.В.

Перевірів

Керівник інженерно-організаційним відділом Гембарський Л.В.

