



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2026р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в Ліцей №153
Шевченківського району м. Києва, вулиця Чорновола, 37

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дверних коробок	шт	1	
2	Розбирання перегородок тамбуру	м2	15,2	
3	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	18	
4	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	12	
5	Простукування облицювання з плитки	м2	189	
6	Ремонт облицювання з керамічних глазурованих рядових плиток на стінах із заміною плиток в одному місці до 10 шт	шт	22	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	94	
8	Грунтування бетонконтактом	м2	94	
9	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	94	
10	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	94	
11	Грунтування бетонконтактом	м2	116,5	
12	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	116,5	
13	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	116,5	
14	Поліпшене фарбування білилом стін по штукатурці	м2	116,5	
15	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	9,6	
16	Безпідне накриття укосів	м2	9,6	
17	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином низу	м шва	38	

1	2	3	4	5
18	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	215	
19	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	м2	215	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	215	
21	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	23,76	
22	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	6	
23	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	25	
24	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	25	
25	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	38	
26	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	6	
27	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками	м2	3,68	
28	Монтаж підіймача для інвалідів	шт	1	
29	Навантаження сміття вручну	т	4,02936	
30	Перевезення сміття до 30 км	т	4,02936	

Склав

Інженер Джам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]