

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Київ державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в спеціалізованій початковій школі «Пізнайко» за адресою: місто Київ, вул. Дегтярівська, 6-А (код ДК 021:2015 (CPV) 45343000-3 встановлення протипожежного обладнання).

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Монтажні роботи			
1	Монтаж приладу ПУ-П 8 кілець	шт	1	
2	Акумулятор, ємність 18 А.год	шт	3	
3	Акумулятор, ємність 7 А.год	шт	2	
4	Монтаж виносного індикатора ВПОС	табло	16	
5	Монтаж пристрою МЦА-GSM	шт	1	
6	Монтаж сповіщувача пожежного димового точкового адресного СПДОТА	шт	169	
7	Монтаж сповіщувача пожежного ручного адресного СПРА	шт	27	
8	Монтаж сповіщувача пожежного теплового адресного СПТТА	шт	4	
9	Блок безперебійного живлення 24В,5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
10	Монтаж сповіщувача пожежного світлового ОС-12"Вихід"	шт	27	
11	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні КРОМА-01-30 К6 Е30	шт	16	
12	Коробка розподільча вогнестійка КРОМА-01-30 К 6/6 Е30	шт	16	
13	Монтаж сповіщувача пожежного світлового ОповіщувачОС-4 "АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ"	шт	1	
14	Монтаж устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-600	комплект	1	
15	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні ЗАС100ПН	шт	127	
16	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні 6АС100ПН	шт	7	
17	Гучномовець або звукова колонка рупорна 10ГР002	шт	2	
18	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні КВР01/30-100В	шт	80	
19	Коробка розподільча вогнестійка на стіні КВР01/30-100В	шт	80	
20	Монтаж бокса	шт	1	
21	Бокс пластиковий під автоматичний вимикач захисту	шт	1	
22	Установлення вимикачів 1-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
23	Прокладання коробів пластикових 25х16	м	920	
24	Кабельний канал 220 TM Professional 25х16х2000 мм білий	м	920	
25	Прокладання коробів пластикових 40х25	м	370	
26	Короб пластиковий 40х25	м	370	
27	Прокладання проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	1290	
28	Прокладання гофротруб, по стінах і колонах ізкріпленням накладними скобами, діаметр умовногопроходу до 25 мм	м	200	
1	2	3	4	5
29	Гофрорукав d=20 мм	м	200	

30	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	200
31	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	3846
32	Кабель негорючий 1х2х0,8 J-Y(St)Y	м	2876
33	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 2х1,5 мм ²	м	1620
34	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	810
35	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3х1,5 мм ²	м	30
36	Скоба монтажна металева CMM 16-17	шт	600
37	Саморіз 3,5х35 мм (дерево)	шт	4000
38	Дюбель 6х40 без шляпки	шт	3900
39	Стяжка нейлонова 3,5х300 (100 шт.)	шт	400
40	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	87
41	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	87
Розділ №2. Устаткування			
42	Прилад керування, об'єднаний з джерелом живлення, 8 шлейфів ПУ-П	шт	1
43	Акумуляторна батарея 12В,18Аг	шт	3
44	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	2
45	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	16
46	Пристрій МЦА-GSM	шт	1
47	Сповіслювач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА з базою	шт	169
48	Сповіслювач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА з базою (резерв)	шт	17
49	Сповіслювач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА з базою	шт	4
50	Сповіслювач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА з базою (резерв)	шт	1
51	Сповіслювач пожежний ручний адресний СПРА	шт	27
52	Сповіслювач пожежний ручний адресний СПРА (резерв)	шт	3
53	Блок безперебійного живлення 24В,5А (ДБЖІ-180)	шт	1
54	Оповіслювач ОС-1 (12/24V) "Вихід"	шт	27
55	Оповіслювач ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення"	шт	1
56	Моноблок настінного монтажу ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	1
57	Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	127
58	Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	7
59	Гучномовець рупорний 10ГР001	шт	2
60	Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1P 10A тип С 6 кА	шт	2
Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи			
Система пожежної сигналізації			
61	Системи управління з числом параметрів настроювання до 5	система	1
62	Системи управління з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	3
Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу та показників напрямку евакуювання)			
63	Системи управління з числом параметрів настроювання до 5	система	1
64	Системи управління з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	3
Система передавання тривожних сповіщень			
65	Система пожежного радіомоніторингу	система	1

Склад

Інженер Джам Д.В.

Перевірив

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.

