

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Київської державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в Гімназії № 48 за адресою: місто Київ, вул. Прорізна, 14 (код ДК 021:2015 (CPV) 45343000-3 встановлення протипожежного обладнання).

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Монтажні роботи			
1	Монтаж приладу ПУ-П 8 кілець	шт	1	
2	Акумулятор , ємкість 18 А.год	шт	3	
3	Акумулятор , ємкість 7 А.год	шт	2	
4	Свердлення отворів в плитах підвісних стель	шт	29	
5	Монтаж виносного індикатора ВПОС	табло	29	
6	Монтаж пристрою МЦА-GSM	шт	1	
7	Монтаж сповіщувача пожежного димового точкового адресного СПДОТА	шт	204	
8	Монтаж сповіщувача пожежного теплового адресного СПТТА	шт	22	
9	Монтаж сповіщувача пожежного ручного адресного СПРА	шт	19	
10	Блок безперебійного живлення 24В,5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
11	Монтаж сповіщувача пожежного світлового ОС-1 "Вихід", ОС-6.1 "СТРІЛКА НАПРЯМКУ РУХУ" ОС-6.4 "АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ"	шт	38	
12	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні КРОМА-01-30 К6 Е30	шт	20	
13	Коробка розподільча вогнестійка КРОМА-01-30 К 6/6 Е30	шт	20	
14	Монтаж устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	1	
15	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні ЗАС100ПН	шт	102	
16	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні 6АС100ПН	шт	37	
17	Гучномовець або звукова колонка рупорна 10ГР002	шт	2	
18	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні КВР01/30-100В	шт	55	
19	Коробка розподільча вогнестійка на стіні КВР01/30-100В	шт	55	
20	Монтаж бокса	шт	1	
21	Бокс пластиковий під автоматичний вимикач захисту	шт	1	
22	Установлення вимикачів 1-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
23	Прокладання коробів пластикових 25x16	м	820	
24	Кабельний канал 220 TM Professional 25x16x2000 мм білий	м	820	
25	Прокладання коробів пластикових 40x25	м	390	
26	Кабельний канал 220 TM Professional 40x25x2000 мм білий	м	390	
27	Прокладання проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	1210	

1	2	3	4	5
28	Прокладання гофротруб, по стінах і колонах ізкріпленням накладними скобами, діаметр умовногопроходу до 25 мм	м	500	
29	Гофрорукав d=20 мм	м	500	
30	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	500	
31	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	4530	
32	Кабель негорючий 1x2x0,8 J-Y(St)Y	м	3260	
33	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 2x1,5 мм ²	м	1695	
34	Кабель вогнестійкий 1x2x0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	1245	
35	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3x1,5 мм ²	м	40	
36	Скоба монтажна металева СММ 17	шт	1500	
37	Саморіз 3,5x35 мм (дерево)	шт	5600	
38	Дюбель 6x40 без шляпки	шт	5300	
39	Стяжка нейлонова 3,5x300 (100 шт.)	шт	500	
40	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	113	
41	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати Розділ №2. Устаткування	шт	113	
42	Прилад керування, об'єднаний з джерелом живлення, 8 шлейфів ПУ-П	шт	1	
43	Акумуляторна батарея 12В, 18Аг	шт	3	
44	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	2	
45	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	29	
46	Пристрій МЦА-GSM	шт	1	
47	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА з базою	шт	204	
48	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА з базою (резерв)	шт	21	
49	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА з базою	шт	22	
50	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА з базою (резерв)	шт	3	
51	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	19	
52	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА (резерв)	шт	2	
53	Блок безперебійного живлення 24В, 5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
54	Оповіщувач ОС-1 (12/24V) "Вихід"	шт	25	
55	Оповіщувач ОС-6.4 "СТРІЛКА НАПРЯМКУ РУХУ"	шт	12	
56	Оповіщувач ОС-6.1 (12/24V) "АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ"	шт	1	
57	Моноблок настінного монтажу ВЕЛЛЕЗН-120-600	шт	1	
58	Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	102	
59	Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	37	
60	Гучномовець рупорний 10ГР002	шт	2	
61	Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1P 10А тип С 6 кА Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи	шт	2	
	Система пожежної сигналізації			
62	Системи управління з числом параметрів настроювання до 5	система	1	
63	Системи управління з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу та показників напрямку евакуювання)	система	3	
64	Системи управління з числом параметрів настроювання до 5	система	1	
65	Системи управління з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання Система передавання тривожних сповіщень	система	3	
66	Система пожежного радіомоніторингу	система	1	

Склад

Інженер Джем Д.В.

Перевірив

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]