

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Київської державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Євгенія ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2016р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) вентиляції приміщень харчоблоку у гімназії № 73 за адресою: пр-т Берестейський, 86 у Шевченківському районі м. Києва


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром до 495 мм, периметром до 1550 мм	м2	26	
2	(Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3,2	
3	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів понад 0,05 до 0,12 т	шт	1	
4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	3	
5	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм/глибина 500 мм	шт	3	
6	Вишка телескопічна, висота підйому 25 м	маш.год	8	
7	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	агрегат	1	
8	Вентилятор каналний прямокутний 600х300. Потужність 1,7 кВт, Макс. споживаний струм, 2,7 А, 380 В, частота обертання 1390 об/хв, IP 54, Рівень звукового тиску до 56 дБ(А)	шт	1	
9	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
10	Нагрівач каналний електричний 600х300, потужність 16,5 кВт, 380 В, струм 25 А, IP40	шт	1	
11	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,065	
12	Конструкція металева під вентиляційне обладнання	шт	1	
13	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
14	В1 Вентилятор кухонний центробіжний, 380 В, 2,2 кВт, 950 об/хв, Діапазон температур -40+80С, продуктивність 5800-6200 м3/год, тиск 420 Па	шт	1	
15	Установлення віброізоляторів пружинних	шт	4	
16	Віброопора резино-металева А50-30	шт	4	
17	Установлення шумоглушників прямокутного перерізу	шт	1	
18	Шумоглушник пластинчастий каналний 600х300-1000	шт	1	
19	Установлення шумоглушників круглого перерізу	шт	1	
20	Шумоглушник каналний круглий 355х1000 мм	шт	1	
21	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	65	
22	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,55 мм	м2	40	
23	Фасонні вироби з оцинк. сталі 0,55 мм	м2	25	
24	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	53	
25	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	38	
26	Фасонні вироби з оцинк. сталі 0,7 мм	м2	15	
27	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	2,9	
28	Зонт витяжний кухонний металевий нерж.сталь. 0,8 мм	шт	1	

	перерізом до 1,2 м2		
29	Хомут вентиляційний 355 мм	шт	16
30	Хомут вентиляційний 315 мм	шт	10
31	Хомут вентиляційний 250 мм	шт	10
32	Хомут вентиляційний 200 мм	шт	10
33	Хомут вентиляційний 150 мм	шт	8
34	Стрічка для склеювання металізована 50 мм(50м)	шт	4
35	Шпилька різьбова М8х1000 мм	шт	40
36	Шпилька різьбова М10х1000 мм	шт	20
37	Профіль монтажний перфорований 41х41х2,0мм	мп	10
38	Профіль монтажний перфорований 30х30х1,8мм	мп	20
39	Дюбель 10х28/М8 латунь	шт	100
40	Саморіз зі свердлом 3,9х11	шт	2000
41	Клей-герметик поліуретановий сірий 310 мл	шт	8
42	Болт М8-25	шт	150
43	Гайка М8	шт	150
44	Ущільнювач GTPE 13-8 мм	упак	1
45	Струбцина М8	шт	30
46	Кронштейн металевий Z	шт	30
47	Сендвіч панель пластик 32 мм	шт	1
48	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1
49	Клапан зворотній інерційний 355 мм	шт	1
50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	10
51	Дросель клапан ручний 150 мм	шт	4
52	Дросель клапан ручний 200 мм	шт	2
53	Дросель клапан ручний 250 мм	шт	2
54	Дросель клапан ручний 315 мм	шт	2
55	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1
56	Клапан відсічний каналний 600х300 з ел. приводом, напруга 220В	шт	1
57	Установлення вставок гнучких	м2	2,08
58	Вставка гнучка перерізом до 0,2 м2	шт	4
59	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1
60	Фільтр-бокс 600х300, з фільтруючою вставкою карманного типу, клас фільтрації G4	шт	1
61	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрата	1
62	Ґратка зовнішня ж.с. до 0,35 м2	шт	1
63	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	31
64	Ґратка припливно-витяжна ж.с. 0,2 м2	шт	3
65	Ґратка припливно-витяжна металева з регулюванням витрати повітря ж.с. до 0,04 м2	шт	28
66	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	30
67	Утеплювач фольгований самоклеючий 8 мм	м2	30
68	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1
69	Шафа автоматики для припливно-витяжної вент. установки з контроллером	шт	1
70	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1
71	Вимикач автоматичний 32 А	шт	1
72	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	100
73	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	20
74	Труба гофрована з протяжкою d 16 mm	м	80
75	Кріплення для гофри	шт	100

76	Дюбель з шурупом 8x60мм (пак-100 шт)	шт.	100	
77	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	20	
78	Провід 5x4	м	20	
79	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	20	
80	Провід 5x4	м	20	
81	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	50	
82	Провід 4x1,5	м	50	
83	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	100	
84	Провід 2x0,75	м	100	
Розділ №1. Пусконаладжувальні роботи				
85	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	
86	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	
Розділ №2. Інші роботи				
87	Навантаження сміття вручну	т	0,12	
88	Перевезення сміття до 30 км	т	0,12	

Склав  інженер Джам Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

