

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі Ліцею № 101 Шевченківського району м. Києва , вулиця Коперника, 8

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (огородження)	т	4,25	
2	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (баскетбольні щити)	т	0,35	
3	Розбирання залізобетонної основи	м3	98,6895	
4	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	84,591	
5	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (200 мм)	м3	56,394	
6	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	282	
7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3/ до товщини 10 см	м2	-282	
8	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	56,4	
9	Шліфування бетонних покриттів	м2	282	
10	Улаштування нижнього шару поліуретанового покриття	м2	282	
11	Улаштування верхнього шару поліуретанового покриття	м2	282	
12	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну	м	270	
13	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	70	
14	Улаштування хвртків з установленням стовпів металевих	шт	1	
15	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	2	
16	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (баскетбольні стійки - 2 шт.)	т	0,023	
17	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0,18	

1	2	3	4	5
18	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (волейбольні стійки)	т	0,007	
19	Монтаж устаткування на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	4	
20	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,005	
21	Навантаження сміття вручну	т	236,8548	
22	Перевезення сміття до 30 км	т	236,8548	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Інженер Джам Д.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.