

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

Є.В. ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"01"

2016р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт найпростіших укріплень та зихисних споруд цивільного захисту школи I-III ступенів № 25 Шевченківського району м. Києва, вул. Володимирська, 1

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
	Стіни			
1	Розбирання обшивки стін з панелей ДСП по дерев'яному каркасу	м2	223,12	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	364,9	
	Стеля			
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	152,5	
	Підлога			
4	Розбирання плінтусів	м	163,8	
5	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	152,5	
6	Розбирання цементної стяжки	м2	152,5	
7	Розбирання монолітних бетонних конструкцій (порогів бетонних)	м3	0,4	
8	Очищення підлог від залишків стяжки металевими щітками	м2	152,5	
	Прорізи			
9	Знімання дверних полотен	м2	3,39	
10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
11	Демонтаж металевих дверних блоків	м2	1,52	
12	Демонтаж ґрат металевих дверних	м2	1,52	
	Електромонтажні роботи			
13	Демонтаж світильників	шт	21	
14	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	20	
15	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм2	м	46,7	
16	Демонтаж кабель каналів	м	46,7	
17	(Демонтаж) відеокамери	шт	10	
18	(Демонтаж) Демонтаж сповіщувача ПС	шт	11	
19	(Демонтаж) сповіщувача ОС	шт	7	
	Сантехнічні роботи			
20	Розбирання трубопроводів з труб металевих діаметром до 50 мм	м	10,44	
21	Розбирання трубопроводів з труб металевих діаметром понад 50 до 100 мм	м	6,5	
22	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром до 50 мм	м	10,44	
23	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром до 80 мм	м	6,5	
24	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 100 мм	м	27	
25	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	4	
	Розділ №2. Опоряджувальні роботи			
	Підлоги. Тип 2			
26	Ґрунтування основ із бетону або розчину	м2	152,5	
27	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	22,875	
28	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	152,5	

29	Сітка армувальна Вр-1, чарунка 100 мм x 100 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм	м2	152,5
30	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	152,5
31	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100 мм	м2	152,5
32	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	152,5
33	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 10 мм	м2	152,5
34	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	30,04
35	Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit CN 72	кг	2745
36	Шліфування покриттів	м2	152,5
37	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	м2	152,5
38	Грунтовка Коутекс ПГ	кг	38,13
39	Коут ПГ	кг	38,13
40	Наповнювач для шпатлівки	кг	6,1
41	Коутекс ТД	кг	76,25
42	Акрилові чіпси	кг	15,25
43	Коутекс ВПГ УФ лак	кг	22,88
44	Коутекс ДП б/ц	кг	45,75
45	Коутекс ПГ УФ лак (глянець)	кг	30,5
46	Коутекс герметик	кг	15,25
47	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	163,8
Стелі			
48	Антисептування водними сумішами стель	м2	152,5
49	СТ99 Ceresit	л	13,7
50	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	152,5
51	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	22,88
52	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	228,75
53	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	152,5
54	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	76
55	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	152,5
Стіни та колони			
56	Антисептування водними сумішами стін	м2	364,9
57	СТ99 Ceresit	л	32,8
58	Грунтування бетонконтактом	м2	364,9
59	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	182,45
60	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	364,9
61	Цементно-вапняна суміш для штукатурки Ceresit	кг	3102
62	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	52,5
63	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	321,77
64	Цементно-вапняна суміш для штукатурки Ceresit	кг	10948
65	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	46,4
66	Високоякісне штукатурення колон по сітці без улаштування каркасу	м2	43,13
67	Цементно-вапняна суміш для штукатурки Ceresit	кг	14765
68	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	91,3
69	Безпіщане накриття поверхонь стін та колон розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	364,9
70	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	52,5
71	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	364,9
72	Безпіщане накриття поверхонь стін та колон розчином із	м2	364,9

	клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм		
73	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	364,9
74	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та колон по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Укоси	м2	364,9
75	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	172,8
76	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	56,09
77	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	8,1
78	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	56
79	Безпіщане накриття поверхонь стін колон та укосів розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	56
80	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	56
81	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін колон та укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №3. Прорізи	м2	56
82	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,39
83	Анкер рамний 10x152 мм	шт	16
84	Монтажна піна, ємність 750мл, TS 62	балон	2
85	Блоки дверні металопластикові Двері металеві для укріття №2	м2	3,39
86	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,225
87	Улаштування металевих перемичок та обрамлення проріза	т	0,01
88	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм	т	0,01
89	Анкер розжимний M16x150мм	шт	4
90	Шпилька	комплект	8
91	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,98
92	Блоки дверні металеві протипожежні посилені (в комплекті рама, полотно, петлі, врізні замки з набором ключів)	м2	1,98
93	Анкер дверний	шт	12
94	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	4,55
95	Монтажна піна, ємність 750мл, TS 62 Розділ №4. Сантехнічні роботи Опалення	балон	1
96	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 80 мм	м	3,6
97	Труби сталеві електрозварні оцинковані і фасонні частини до них, діаметр 76 мм	м	3,6
98	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм	м	2,9
99	Труби сталеві електрозварні оцинковані і фасонні частини до них, діаметр 57 мм	м	2,9
100	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40мм	м	4,4
101	Труби сталеві електрозварні оцинковані і фасонні частини до них, діаметр, діаметр 40 мм	м	4,4
102	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32мм	м	2,7
103	Труби сталеві електрозварні оцинковані і фасонні частини до них, діаметр, діаметр 32 мм	м	2,7
104	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25мм	м	3,4
105	Труби сталеві електрозварні оцинковані і фасонні частини до них, діаметр, діаметр 25 мм	м	3,4
106	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	7,38

107	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	4
108	Секції радіаторні	шт	41
109	Монтаж кранів кульових	шт	8
110	Кран кульовий FADO 3/4	шт	8
111	Очищення металевих труб металевими щітками	м2	13,345
112	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2рази	м2	13,345
Розділ №5. Електромонтажні роботи			
Електрообладнання			
113	Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної шафи ШР	пристрій	1
114	Корпус металевий 24 модуля IP 54 в комплекті	шт	1
Обладнання світлотехнічне			
115	Монтаж світильників ЛЕД	шт	21
116	Світильники LED 24W, 220В	шт	21
Електроустановчі вироби			
117	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	34
118	Розетка штепсельна двополюсна відкритої установки 16А, 250В, IP20	шт	34
119	Коробка установочна	шт	34
120	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	34
121	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	17
122	Вимикачі одноклавішні однополюсні для відкритого монтажу, 10А, 220В, IP20	шт	1
123	Перемикачі одноклавішні однополюсні для управління з двох місць, для відкритого монтажу, 10А, 220В, IP20	шт	16
124	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	17
125	Коробка установочна	шт	17
126	Монтаж датчиків та камер відеонагляду	шт	24
127	Датчик руху	шт	7
128	Датчик диму	шт	11
129	Камера відеонагляду	шт	6
Вироби для прокладання кабелів			
130	Труба вінілпластова по стінах і стелях з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	746
131	Гофротруба ф20 з протяжкою	м	760,92
132	Коробки розподільні в комплекті	к-т	38
133	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	294
134	Кабель ВВГ-нгд 3х1,5мм2	м	299,88
135	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	420
136	Кабель ВВГ-нгд 3х2,5мм2	м	428,4
137	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	38
138	Кабель ВВГ-нгд 5х6мм2	м	38,76
Розділ №6. Сміття			
139	Навантаження сміття вручну	т	26,47
140	Перевезення сміття до 30 км	т	26,47

Склав інженер _____ Д.В. ДЖАМ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник інженерно-організаційного відділу _____ Л.В. ГЕМБАРСЬКИЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

